



 HANSA

Parfait pour
le secteur médical
et hospitalier



Conçu pour plus de sécurité et de confort
dans un environnement exigeant

**WATER
SMART
LIVING**



Sommaire



Introduction	4	Des robinetteries pour toute une vie
	6	Pour des conditions d'hygiène optimales
	10	Pour une sécurité maximale
	12	Le chemin le plus facile vers un confort inégalé
	14	Écologique et économique
	16	Notre boîte à outils numérique
	Références	18
20		Hôpital universitaire de Heidelberg
22		Hôpital de Helsingborg
24		Hôpital pour enfants à Helsinki
26		Maison de retraite De Leyhoeve, Tilburg
Santé		28
	30	HANSAMEDIPRO
	36	HANSAMEDICA
	38	HANSACLINICA
	43	HANSATEMPRA
	44	HANSAELECTRA
	Soins	46
48		HANSACARE
52		HANSAMINIMAT
54		HANSAMEDICA
55		HANSAFIT
56		Douchette fonctionnelle HANSA
57		HANSAMEDIPRO FLEX
58		HANSAEMOTION Wellfit
60		Robinetteries sans contact
Chambre confort		62
Vue d'ensemble des produits	68	

Des robinetteries pour toute une vie

Chez HANSA, nous nous efforçons de concevoir des robinetteries intelligentes qui s'intègrent dans tout environnement et répondent à toutes les exigences.

C'est particulièrement important dans le contexte sensible du secteur de la santé et des soins. C'est pourquoi nos robinetteries sont spécialement conçues pour répondre aux normes élevées applicables aux hôpitaux, cliniques ou autres établissements de soins de santé. Développés en collaboration avec des experts de la santé, nos produits sont synonymes d'une ergonomie et d'une fiabilité optimales. Ils dépassent les attentes en matière d'hygiène, de sécurité, de flexibilité et de convivialité.

Notre gamme de produits est divisée en deux catégories : santé et soins, et soutient le personnel et les patients de la meilleure façon possible pour relever les défis de la vie quotidienne dans les espaces sanitaires.

Et parce que nous avons plus de 100 ans d'expérience, vous pouvez compter sur nos conseils et notre soutien à chaque étape du processus de sélection.




Soins

Que ce soit pour les ménages privés ou pour un établissement de soins professionnels, notre gamme de produits se distingue par sa sécurité, son confort et sa fiabilité. Pour différents types d'utilisateurs ayant des capacités motrices variées.

Santé

Dans un environnement qui se doit d'être performant, tel que les hôpitaux, des solutions d'hygiène efficaces sont nécessaires.

Elles sont destinées à faciliter le travail du personnel spécialisé tout en répondant à des exigences officielles strictes.



Chez Hansa, nous plaçons les besoins des personnes au centre de nos activités. Nos robinetteries assurent :

1. une réduction du risque de contamination

Avec une fonction de désinfection thermique, un jet laminaire, des surfaces faciles à nettoyer et des raccordements totalement étanches, nos solutions produisent moins de microbes et d'aérosols.

2. plus de sécurité dans un environnement exigeant

Nos solutions sont conçues spécifiquement et disposent, par exemple, d'un dispositif de sécurité anti-brûlure qui empêche les accidents grâce à une température d'eau maximale prédéfinie.

3. une facilité d'utilisation optimale

Des marquages au bon endroit et des leviers et commandes faciles à utiliser simplifient les procédures quotidiennes pour le personnel et les patients, ce qui fait de nos robinetteries un investissement solide pour les établissements de santé et de soins.

4. la durabilité

Utilisant les dernières technologies, toutes nos solutions contribuent à économiser l'eau – et elles s'inscrivent toujours dans le respect des réglementations officielles.

Pour des conditions d'hygiène optimales

Les infections nosocomiales coûtent plus de 7 milliards d'euros chaque année. Nos robinetteries sont conçues pour protéger contre la contamination de l'eau et la propagation des bactéries et sont donc parfaitement adaptées aux exigences en constante évolution du secteur de la santé et des soins.



Sans contact :

nos robinetteries à commande sans contact sont faciles à utiliser et empêchent la propagation des microbes par contact direct, assurant ainsi une plus grande sécurité.




La désinfection thermique :

la fonction de rinçage de la robinetterie peut être activée à l'aide de l'outil fourni pour permettre à l'eau chaude de circuler dans les canalisations.

Conçues pour une hygiène et une sécurité optimales

Sur une robinetterie, les microbes peuvent se cacher n'importe où. Mais avec une bonne conception, l'hygiène peut être améliorée et le risque de contamination réduit.



*L'illustration n'est donnée qu'à titre indicatif et ne représente pas un produit spécifique.

Nombre moyen de microbes sur la main

740 millions

sous une bague



7 millions

sous chaque ongle

65 milliards

dans une plaie infectée

Grâce à la technologie laminaire, nos robinetteries sont conçues pour fournir l'eau la plus pure possible. Avec un jet anti-aérosols qui minimise la formation de bactéries, et protège la santé humaine à long terme.

Les avantages invisibles des robinetteries sans contact

Les robinetteries sans contact éliminent le risque de transmission bactérienne de main en main et nécessitent moins de nettoyage que les robinets classiques. En outre, ces robinets peuvent être contrôlés par un smartphone ou tout autre dispositif intelligent, ce qui permet aux établissements de soins de se conformer plus facilement aux exigences officielles concernant la durée et la fréquence des processus de rinçage. Ils sont donc parfaitement adaptés à tout environnement sensible : d'une salle d'opération à des toilettes publiques.



Surface normale



Robinetterie sans contact avec jusqu'à 80 % de bactéries en moins



Jusqu'à **80 % de bactéries en moins** sur les robinetteries sans contact

L'application HANSA Connect peut être utilisée pour activer et paramétrer la fonction de rinçage automatique – et ainsi prévenir la formation de bactéries dangereuses telles que la légionelle.



Pour une sécurité maximale

Pour la mise en place de projets dans le secteur de la santé et des soins, respecter les réglementations extrêmement contraignantes est un prérequis fondamental – et difficile. Il s'agit des solutions d'hygiène qui facilitent les tâches quotidiennes du personnel et assurent leur sécu-

rité au travail, ainsi que la prévention du risque de brûlures des patients. Chez HANSA, nous soutenons vos efforts depuis le tout début. Nous apprenons à vous connaître et à connaître les exigences de votre projet afin qu'ensemble, nous puissions vraiment faire la différence.



HANSAPROTEC Pour une eau potable plus pure.

Nos robinetteries HANSAPROTEC sont dotées de voies d'eau sans nickel et contiennent moins de 0,3 % de plomb pour une qualité d'eau optimale. Afin d'améliorer encore la pureté et de réduire la prolifération des biofilms, tous les plastiques susceptibles d'entrer en contact avec l'eau sont approuvés selon la norme KTW BWGL.



L'hygiène de l'eau selon les règles

La qualité de l'eau est essentielle pour nous – vous inclus. C'est pourquoi la plupart de nos robinetteries sont adaptées à la désinfection thermique selon la norme DVGW W 551, afin de disposer d'une eau potable exempte de bactéries.



« Dans les hôpitaux et les établissements de soins, la propreté est une priorité absolue. Cela vaut aussi et surtout pour l'eau qui sort de la robinetterie chaque jour. Grâce aux produits Hansa, nous nous sentons en confiance. Ils nous fournissent une qualité sans faille. »

Norbert Scholtissek, directeur technique de la clinique orthopédique de Markgröningen, mise sur les robinetteries et les thermostats de HANSA depuis de longues années.

Le chemin innovant vers plus de sécurité


Sécurité anti-brûlure

Les brûlures ne sont pas rares dans les maisons de retraite et les crèches. La norme DIN 806-2 prescrit donc une sécurité anti-brûlure dans ces établissements. Nos thermostats intelligents peuvent prévenir ce genre de blessures grâce aux caractéristiques suivantes

- Si, pour une raison quelconque, l'eau froide ne coule plus, nos thermostats interrompent l'approvisionnement en eau chaude
- Un limiteur de température intégré empêche la température de dépasser 38 °C
- Il faut appuyer sur une touche spéciale pour modifier la température maximale



Un double corps de robinetterie assure la séparation thermique avec la cartouche



Les voies d'eau sont conçues de manière à ce que les surfaces ne surchauffent pas



Et parce que la norme sanitaire VDI 6000 recommande aux établissements de santé et de soins d'installer des thermostats sur les lavabos, notre mini thermostat de sécurité HANSAMINIMAT pouvant s'installer en amont est un moyen astucieux de garantir une température de l'eau sûre.

Pas de brûlure sur le corps de robinetterie

Nos thermostats sont également dotés d'une fonction THERMO COOL qui empêche les surfaces extérieures de chauffer.



Durable et propre

- Le double corps de robinetterie empêche le transfert de chaleur
- Voies d'eau avec revêtement sans nickel

Fiable et précis

- Verrouillage de sécurité de l'eau chaude à 38 °C (peut être réglé manuellement entre 36 et 44 °C) pour protéger contre les brûlures
- De l'eau chaude et froide contrôlée avec précision est immédiatement disponible


Désinfection thermique

Une utilisation simple, sûre et fiable – pour protéger le personnel soignant

Le chemin le plus facile vers un confort inégalé

Nous nous efforçons de trouver des solutions qui peuvent être facilement utilisées à la fois par les soignants et les personnes handicapées. Par exemple, nos robinetteries sont dotées de longues poignées souples qui peuvent être actionnées par l'avant-bras sans risque de blessure, ce qui améliore également l'hygiène.

Nous proposons en outre des douches fonctionnelles, des versions XL, des becs orientables, des leviers colorés pour les personnes visuellement déficientes et des limiteurs de température. Conçu pour une polyvalence, une sécurité et une facilité d'utilisation maximales.




Une technologie sans contact qui tient ses promesses

Les gouttes, les reflets ou les surfaces brillantes ne nous posent pas problème. La technologie de capteur PSD la plus moderne que nous avons développée garantit que nos robinetteries sans contact ne réagissent qu'aux mouvements de la main. Cela les rend à la fois techniquement brillantes et hygiéniques. Et pour l'utilisateur, elles sont conviviales, pratiques et fiables.


Alimentation par pile ou secteur possible

Cela donne au planificateur un maximum de flexibilité et de possibilités de fonctionnalités dans différents domaines d'application, ce qui réduit les coûts de maintenance et permet d'économiser l'eau et l'énergie, tout en respectant des objectifs budgétaires.



Toujours prêt. Toujours flexible.

Notre gamme de produits diversifiés pour le secteur de la santé et des soins est conçue pour répondre à une grande variété de besoins. Qu'il s'agisse de donner au personnel la plus grande mobilité possible dans l'accomplissement de tâches exigeantes ou de donner aux personnes et aux patients tributaires de l'aide d'autrui un sentiment d'indépendance.



Un levier pour chaque besoin

conçu pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, y compris les personnes ayant des degrés variables de motricité.




Actionnement avec le coude

réduit la transmission des bactéries d'une main à l'autre. Ce modèle est ainsi idéal pour les environnements à haut risque tels que les salles d'opération.



Levier en couleur

spécialement conçu pour les personnes ayant une vision réduite, afin qu'elles puissent mieux voir et utiliser la robinetterie.



Versions XL

avec un bec haut, afin qu'il y ait davantage d'espace pour les mains sous l'aérateur.



Bec d'écoulement orientable

En outre, le bec peut être tourné de 120°, offrant une plus grande souplesse lors du remplissage des récipients.



Douchette fonctionnelle

pour les lavabos. Offre plus de sécurité, de bien-être et d'hygiène.

Écologique et économique

La durabilité et l'efficacité économique revêtent une grande importance dans la planification des projets dans le secteur de la santé et des soins. Nos produits sont conçus pour utiliser moins d'eau et d'énergie, ce qui les rend particulièrement adaptés à une planification consciente des coûts et respectueuse de l'environnement – et incite également les utilisateurs à réfléchir à leur consommation d'eau.



Décision pour un avenir meilleur

Grâce à nos procédés de fabrication sophistiqués et à l'utilisation de matériaux de haute qualité, nos produits ont une durée de vie exceptionnellement longue.




Réduire la consommation d'eau jusqu'à 60 % avec la bonne robinetterie

Immédiatement prêt

Grâce à nos thermostats, le personnel peut rapidement réguler la température de l'eau sans devoir la faire couler inutilement. À long terme, la consommation d'eau peut ainsi être réduite jusqu'à 60 %.


Épargner de manière plus intelligente

Thermostat intelligent par rapport au mélangeur



Économies d'eau froide

Parce que les thermostats démarrent toujours à la température réglée.



Économies d'eau chaude

Parce que les thermostats régulent toujours à la température souhaitée

■ Mélangeur
■ Thermostat intelligent

Supposons qu'une personne prenne une douche de 5 minutes par jour, 365 jours par an. Chaque douche consomme environ 12 l/min à une température minimale de 38 °C.



Réduire la consommation d'eau jusqu'à 50 % grâce à la robinetterie INTELLIGENTE

Sans contact, efficace et durable

Nos robinetteries sans contact peuvent réduire la consommation d'eau de 30 à 51 %, avec des économies bien plus importantes dans les espaces publics très fréquentés et dans le secteur de la santé et des soins.

Notre boîte à outils numérique

Nous voulons que vous ayez toujours vos projets sous contrôle. C'est pourquoi un grand nombre de nos robinetteries peuvent être commandées et surveillées au moyen de notre application intelligente HANSA Connect.

Vous pouvez l'utiliser pour activer un rinçage d'hygiène automatique afin de prévenir la formation de micro-organismes pendant les périodes prolongées de non-utilisation, et pour garantir une eau potable propre dans un


environnement sensible tel qu'un hôpital. Vous pouvez également rester à jour grâce à des rapports et de la documentation technique et de maintenance envoyés par courrier électronique, et améliorer encore la manière dont les robinetteries sont installées et réglées.

Il vous suffit de configurer les accessoires appropriés sur votre smartphone – ou tout autre appareil compatible Bluetooth – et c'est parti !

Les données BIM : simplifiez votre planification

Elles vous fournissent

- Différents niveaux de données 3D
- Propriétés produit
- Suggestions d'applications
- Toutes les propriétés techniques
- Lien URL direct vers la fiche technique
- Certificats et normes
- Calcul de la perte de pression compatible avec MagiCAD



Ouvrir un monde de possibilités

FLEXIBLE : Adaptez les robinetteries sans contact HANSA**CLINICA**, HANSA**ELECTRA** et HANSA**MEDIPRO** à vos propres besoins

EFFICACE : Copiez les paramètres d'une installation à l'autre – et gagnez du temps sur les projets plus importants

MAINTENANCE FACILE : De l'activation du rinçage d'hygiène automatique à la surveillance, tout est possible

DOCUMENTATION FACILE : Rationalisez la façon dont vous accédez et stockez la documentation technique et les rapports de maintenance

CONFORT : Il suffit de définir des paramètres et d'accéder aux données comme on le souhaite

Téléchargez l'application HANSA Connect dès aujourd'hui :



Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.


Vos possibilités et avantages

SURVEILLANCE DE LA ROBINETTERIE

- Ouverture et fermeture de la robinetterie
- Activation du mode de nettoyage
- Réception des rapports par courrier électronique
- Accès aux détails du produit : Type de produit, durée de vie de la pile
- Affichage de la consommation totale
- Affichage du délai avant le prochain rinçage automatique
- Affichage du programme hebdomadaire de rinçage automatique
- Indication du lieu d'installation du produit

RÉGLAGE DE LA ROBINETTERIE (accès protégé par un mot de passe)

- Saisie du temps de débit maximal de l'eau
- Contrôle automatique du temps d'écoulement
- Modification de la sensibilité du capteur
- Modification de la durée d'exécution du mode de nettoyage
- Activation et programmation du prochain rinçage d'hygiène automatique
- Sélection de la durée et du mode de rinçage automatique
- Réglage du débit d'eau pour calculer la consommation
- Remise à zéro du compteur
- Rétablissement des paramètres d'usine
- Changement de mot de passe



Hôpital de la Charité de Berlin

Découvrez comment HANSA a aidé l'un des meilleurs hôpitaux universitaires d'Europe à maintenir ses normes de qualité – et sa réputation.

En tant que l'un des hôpitaux universitaires les plus grands et les plus réputés d'Europe, et en tant que figure de proue dans la défense des normes en matière de santé et de soins médicaux en Allemagne, l'Hôpital de la Charité de Berlin doit respecter jour après jour des codes d'hygiène spécifiques et strictes.

En sa qualité d'hôpital universitaire, il doit veiller à ce que tous les équipements de robinetterie soient robustes et puissent supporter en toute sécurité un large éventail de contraintes sanitaires. Ainsi, dans le cadre de son projet, la prestation de HANSA supposait la garantie d'une source d'eau continue et fiable.

Forts de notre gamme de robinetteries spéciales variées pour le secteur des soins de santé, nous avons pu répondre aux exigences de la clinique dans ce domaine – et plus encore. En 2017 nous avons installé une large gamme de nos produits dans le cadre de notre coopération : de nos robinets muraux **HANSAMEDIPRO** avec levier PMR à nos thermostats apparents **HANSACARE** et **HANSATEMPRA**, en passant par une sélection de douchettes à main **HANSAMEDIJET**.

Emplacement
Catégorie
Client

Allemagne
Clinique
SAA Schweger Architekten

Familles de produits

HANSAMEDIPRO, **HANSACARE**,
HANSATEMPRA, **HANSAMEDIJET**



1 376 robinetteries-
HANSA se trouvent
à la Charité*

Après l'installation sécuritaire de nos produits, la clinique peut continuer d'offrir un niveau élevé de sécurité et d'hygiène – et établir le même standard parmi les étudiants.

*<https://www.charite.de/>




Centre hospitalier universitaire de Heidelberg

Design ou fonctionnalité : les robinetteries HANSA répondent à toutes les exigences esthétiques.

En 2013, nous avons installé une série de robinetteries dans la clinique gynécologique et dermatologique nouvellement construite du Centre hospitalier universitaire de Heidelberg. Chacun des 1 500 produits Hansa que nous avons fournis a été sélectionné non seulement pour sa grande qualité et sa sécurité, mais aussi pour son esthétique : l'intérieur des cliniques doit transmettre un sentiment de confort et contribuer au bien-être des patients. À cet égard, les robinetteries, thermostats et douches que nous avons sélectionnés répondaient parfaitement aux exigences : répondre à des normes médicales strictes tout en améliorant l'atmosphère générale.

Les robinetteries de lavabo de notre gamme **HANSAMEDICA** ont été installés dans la salle d'accouchement et dans les salles d'opération, nos thermostats **HANSAPRISMA** et **HANSATEMPRA** sont utilisés dans les salles de bains des patients et offrent une sécurité anti-brûlure maximale, alors que nos douchettes à main anti-aérosols **HANSAMEDIJET** sont utilisées dans ces deux domaines.



*Ce bâtiment de cinq étages constitue l'un des **principaux centres hospitaliers universitaires et instituts de recherche en Europe***.*

Dans ce projet, nous avons pu démontrer que nos robinetteries hygiéniques réussissent à combiner fonctionnalité et esthétique, tout en offrant à l'utilisateur une expérience sécuritaire, saine et surtout agréable et mémorable.

*<https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/>

Emplacement	Allemagne
Catégorie	Clinique
Client	SPS-Architekten
Familles de produits	HANSAMEDICA, HANSAPRISMA, HANSATEMPRA, HANSAMEDIJET



Hôpital de Helsingborg

Des robinetteries ultra-modernes pour un hôpital ultra-moderne : Découvrez comment Oras a pu gérer en toute sérénité un grand projet de modernisation.

En 2018, Oras a été sélectionné pour équiper l'Hôpital de Helsingborg d'une gamme de robinets à levier unique et de robinetteries sans contact dans le cadre d'un grand projet de modernisation.

Les lavabos d'angle étant déjà présents dans toutes les salles d'hygiène – pour offrir plus d'espace aux personnes en fauteuil roulant – nous avons opté pour nos robinetteries Oras Medipro 5510A. Il s'agit de robinets à levier unique conçus pour un nettoyage facile avec des surfaces arrondies et un minimum de joints où la saleté peut s'accumuler. Afin de garder les zones les plus achalandées aussi propres que possible, nous avons également installé nos robinetteries sans contact Oras Electra 6334FT sur chaque lavabo du personnel, tandis que le reste des lavabos de la clinique ont été équipés de notre gamme Oras Electra 6222F.

Selon Maria Wallin, responsable de la division chauffage et sanitaire chez Sweco Systems, c'est grâce à notre vaste gamme de robinetteries que nous avons été sélectionnés pour accompagner un projet d'une telle envergure.



*Cette modernisation
complète et extrêmement
complexe devrait
s'achever en 2027*

« Les produits devaient répondre aux exigences des soupapes d'évacuation concernant des facteurs tels que le jet laminaire. Le rinçage à intervalles de 24 heures était également une fonction importante à prendre en compte, notamment pour contenir la croissance des légionelles. Il était également crucial de choisir des robinetteries où le jet d'eau n'entre pas directement en contact avec la vidange du lavabo, provoquant alors des bactéries dans la crépine qui pourraient jaillir vers le haut dans la zone entourant l'évier ».

« Les robinets Oras étaient très bien adaptés à nos besoins fonctionnels. »

Suite à ce projet, nous avons été chargés d'installer nos robinetteries sans contact Oras Medipro 5521F dans l'aile nord de la clinique, afin que l'Hôpital de Helsingborg reste à la pointe des exigences de santé et de sécurité, et cela, dans un design moderne.

Emplacement
Catégorie
Client

Suède
Hôpital
Fojab Arkitekter et BSK Arkitekter

Familles de produits
Les gammes de produits
HANSA correspondantes

Oras Medipro, Oras Electra
HANSAMEDIPRO
HANSAELECTRA

Hôpital pour enfants à Helsinki

Mandaté pour installer des centaines de robinets dans la clinique, Oras a souligné l'importance de la robinetterie dans un établissement de santé.

En entrant dans l'hôpital pour enfants de Meilahti, à Helsinki, l'une des premières choses que l'on voit est une robinetterie Oras. Il se trouve là pour permettre aux visiteurs et au personnel de nettoyer facilement les fauteuils roulants. Il fait partie des centaines de dons faits à l'hôpital, qui a choisi Oras pour équiper tous ses points d'eau.

Avant d'ouvrir en 2018, la clinique a dû planifier chaque détail. Bien entendu, il existe également des systèmes d'approvisionnement en eau sûrs et faciles à utiliser pour la plupart des chambres de patients et des installations de réadaptation et de réception. C'est dans cette optique qu'Oras a sélectionné un certain nombre de produits : les douchettes à main Bidetta, les robinetteries sans contact Oras Electra et les stations de lavage des mains chirurgicales avec des robinets traditionnels et sans contact – en tenant compte de tous les cas d'utilisation possibles.

« Dans les pièces où les médecins utilisent la robinetterie, par exemple, l'hygiène est la priorité absolue. Dans ce cas, les robinetteries sans contact représentent le bon choix », déclare Juhani Lempinen, chef de produit chez Oras. « Dans les chambres des patients, en revanche, les infirmières doivent pouvoir se laver les mains et les patients faire couler de l'eau pour boire, c'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser ici des robinetteries hybrides ».



Des robinetteries ont été installés dans **plus de 300** chambres de l'hôpital

Dans l'ensemble, il s'agissait ici d'un vaste projet de coopération et Oras a été fier d'y participer, déclare Marko Sundholm, directeur d'Oras Finlande. Le plus important était que les jeunes patients se sentent à l'aise dans la clinique.

« C'est vraiment extraordinaire. Le bâtiment a un effet invitant, ce qui est important au yeux d'enfants qui pourraient être effrayés par l'environnement stérile d'un hôpital ».

Emplacement	Finlande
Catégorie	Hôpital
Client	Nouvel hôpital pour enfants, qui compte parmi les deux principaux employeurs de Finlande*
Familles de produits	Oras Bidetta, Oras Electra
Les gammes de produits HANSA correspondantes	HANSAELECTRA



*<https://www.hus.fi/>

Maison de retraite De Leyhoeve, Tilburg

La maison de retraite avait besoin de robinetteries simples, solides et durables pour un service complet de qualité supérieure.

En 2016, nous avons installé 840 robinetteries dans la maison de retraite De Leyhoeve, un foyer aux Pays-Bas dont les soins complets répondent aux plus hauts niveaux de vie.

Avec l'obligation d'installer de nouvelles robinetteries dans les espaces communs semi-publics ainsi que dans les installations sanitaires privées de chaque résident, nous devons fournir des solutions offrant à la fois sécurité, facilité d'utilisation et un haut niveau d'hygiène.



Environ
285 habitants
vivent
à De Leyhoeve*.

*<https://www.leyhoeve.nl/>

Enfin, nous avons opté pour une gamme de robinetteries qui garantiraient la sécurité et la santé des résidents de De Leyhoeve et, surtout, leur confort à long terme. Nos élégantes robinetteries **HANSATWIST** ont été choisies pour toutes les zones semi-publics, et nous avons équipé les douches de la piscine avec des systèmes de douche **HANSAELECTRA**. Dans les salles de bains privées, nous avons installé des thermostats **HANSACARE** en combinaison avec les douchettes à main **HANSAMEDIJET** et les lavabos **HANSASTECLA**. L'espace de soins de De Leyhoeve a été équipé du lavabo **HANSACLINICA**.

Dans l'ensemble, nous avons pu contribuer, grâce à une gamme de robinetteries de haute qualité, à ce que les résidents se sentent à l'aise et puissent mener une vie digne.

Emplacement	Pays-Bas
Catégorie	Maison de retraite
Client	Roosen van Hoppe
Familles de produits	HANSASTECLA, HANSAELECTRA, HANSATWIST, HANSACARE, HANSAMEDIJET, HANSACLINICA

Santé

Pour un environnement hospitalier plus sûr et plus durable

Chez Hansa, nous apportons des solutions d'hygiène et des fonctionnalités au plus haut niveau, facilitant la vie du personnel hospitalier et des patients tout en garantissant l'approvisionnement en eau la plus sûre et la plus pure. Nous mettons également l'accent sur la fiabilité et le confort d'utilisation afin que nos clients puissent bénéficier des avantages à long terme d'un système efficace, robuste et rentable.



*Les infections nosocomiales coûtent
plus de 7 milliards
d'euros chaque année.*

HANSAMEDIPRO : La manière la plus intelligente et la plus sûre d'améliorer l'hygiène

Nos produits HANSAMEDIPRO ont été spécialement développés pour les hôpitaux et autres établissements de santé exigeants. Ces produits doivent s'intégrer parfaitement dans un milieu complexe et sous pression, tout en répondant à tous les besoins ergonomiques et aux règles d'hygiène.

Facile à nettoyer

Une surface lisse facilite le nettoyage

Risque minimal de blessure


Les contours arrondis et un limiteur de température optionnel réduisent le risque de blessure

Commande simple et sans contact

Vous avez le choix entre nos robinetteries intelligentes sans contact et nos robinetteries aux leviers à manipulation souple pouvant être actionnés par les médecins et les infirmières avec l'avant-bras

Qualité de l'eau sûre

Notre système HANSAPROTEC signifie que toutes nos robinetteries sont fabriquées avec des matériaux contenant moins de 0,3 % de plomb. En outre, toutes les voies d'eau sont exemptes de nickel



02542202

02552205

02572206

01612105

01632103

01662195




Intelligent et sans contact Solutions en matière d'hygiène

Grâce à des capteurs PSD de pointe, nos robinetteries sans contact peuvent détecter le moindre mouvement de la main – pour une hygiène et une ergonomie optimales.

Nos robinetteries sont également dotées d'un levier de réglage de la température et de la possibilité de régler une température froide ou prédéfinie. Pour une flexibilité maximale, l'alimentation par pile ou secteur est possible selon les besoins.

Votre accès à une meilleure hygiène

Avec l'aide de HANSA Connect, les robinetteries sans contact peuvent être configurés avec un smartphone ou une tablette. Notre application peut également être utilisée pour vérifier la consommation d'eau, programmer des chasses d'eau hygiéniques automatiques, contrôler la durée et le débit du flux, et bien plus encore. (Pour en savoir plus sur l'application, voir page 16)



Atouts

- Corps de robinetterie en laiton résistant à la dézincification
- Voies d'eau exemptes de nickel
- Robinetterie sans contact dotée d'un capteur PSD sophistiqué.
- Technologie Bluetooth pour un réglage personnalisé de la robinetterie
- Levier de réglage de la température pour la désinfection thermique

Fonctions disponibles

- COMMANDE PAR LE HAUT
- COMMANDE PAR LE CÔTÉ
- SANS CONTACT
- HYBRIDE
- MITIGEUR DE LAVABO
- FONCTION DOUCHETTE
- BAIGNOIRE / DOUCHE
- ENCASTRABLE



05672129



05682029



HANSAMEDIPRO FLEX : une nouvelle dimension de douchette à main

HANSAMEDIPRO FLEX est une douchette à main de forme particulièrement ergonomique et donc facile à tenir.

La poignée incurvée et le matériau soft touch antidérapant garantissent une prise en main sûre à tout moment. Elle est conçue pour une position naturelle et confortable de la main, que la douche soit utilisée par le patient lui-même ou par le personnel soignant. De plus, le jet doux laminaire freine la formation de germes en suspension dans l'air, et garantit ainsi un sentiment de sécurité.

Manipulation sûre

Le flexible est toujours dirigé vers le bas grâce à son poids associé à une rotation à 360° de la poignée.

Hygiène et confort

Le jet de la douche est conçu pour éviter le mélange d'air et donc les tourbillons. Cela permet d'optimiser le confort des utilisateurs et de réduire la propagation des microbes.



Poignée sécurisée

La douchette à main peut être facilement placée dans son support.

Facile à nettoyer


Le tamis de douchette amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle. La version spéciale en blanc est résistante aux températures de désinfection jusqu'à 95 °C.



44280180
Douchette à main, technologie anti-calcaire, anti-aérosols, résistant à la désinfection (jusqu'à 95 °C)



44280170
Douchette à main, technique anti-calcaire, anti-aérosols



Connecteurs à fiches : les connecteurs à fiches avec vanne d'arrêt automatique réduit le risque d'ouverture accidentelle

Une pomme de douche fonctionnelle conçue pour offrir un maximum de flexibilité

Notre fonction douchette pour les robinetteries de lavabos facilite les tâches quotidiennes des utilisateurs qui sont physiquement dépendants.

Notre douchette à main résistante à la désinfection thermique est idéale pour le lavage des cheveux et des pieds ainsi que pour la zone intime et le reste du corps. Avec une portée de 1,50 m, elle se distingue par son extrême flexibilité. Pouvant se désinfecter avec de l'eau chaude à 95° C, ce qui garantit le respect de toutes les règles d'hygiène, elle peut s'utiliser en toute quiétude pendant de nombreuses années.

Notre douchette à main possède également une surface antidérapante pour une manipulation sûre, tandis qu'un levier sur la pomme de douche permet une utilisation facile et conviviale.

Atouts

- Résistant à des températures jusqu'à 95 °C
- Fond de douchette amovible facile à nettoyer
- Avec jet d'eau laminaire anti-aérosols réduisant la propagation de micro-organismes.
- Tamis collecteur de saletés pour un meilleur nettoyage et une meilleure hygiène
- Accessoires : Barre de douche et flexible de douche



Vanne de vidange pour flexible de douche : Pour l'installation dans le flexible de douche et pour la vidange complète de ce dernier selon les directives de l'Institut Robert Koch pour l'hygiène hospitalière



08302281
Mitigeur thermostatique de lavabo, bec d'écoulement orientable, saillie de 179 mm



58080201
Mitigeur thermostatique de douche



58101201
Mitigeur thermostatique de baignoire et de douche

Régulateur de température facile avec HANSAMEDIPRO-THERMOSTAT

Une température d'eau constante est particulièrement importante pour le bain d'un patient. Grâce à un limiteur de température intégré, notre THERMOSTAT HANSAMEDIPRO veille à ce que l'eau ne dépasse jamais 38 °C.

Avec le THERMOSTAT HANSAMEDIPRO, le personnel soignant peut obtenir la température souhaitée rapidement et efficacement tout en économisant l'eau. Et grâce à la désinfection thermique intégrée, les établissements de soins de santé peuvent répondre en permanence aux normes d'hygiène et de sécurité les plus strictes.

Grâce à la vidange optionnelle, qui est possible avec le thermostat mural du lavabo HANSAMEDIPRO, et à une douchette anti-aérosols comme HANSAMEDIPRO FLEX ou HANSAMEDIJET, il est possible de satisfaire aux normes d'hygiène les plus strictes.

HANSAMEDIJET : Pour une sensation de propreté en profondeur

Grâce à sa fonction laminaire anti-aérosols, notre douchette HANSAMEDIJET empêche la formation de germes en suspension dans l'air. Elle est également dotée d'une poignée de forme ergonomique. Pour une expérience de douche saine et sécurisée, tous les jours.



Les paramètres du mode de désinfection thermique, qui est clairement indiqué en rouge, peuvent être modifiés à l'aide de la clé spéciale Hansa



HANSAMEDICA

- Pour des soins facilités



Le jet d'eau
anti-aérosols **réduit la
propagation des
microbes**

Atouts

- Toutes les surfaces qui entrent en contact avec l'eau potable sont exemptes de nickel
- Corps de robinetterie en laiton exempt de dézincification
- Un long levier compact, qui peut être actionné de manière sécuritaire et conviviale
- Avec jet d'eau laminaire anti-aérosols réduisant la propagation de micro-organismes.
- Possibilité de vidange automatique

Fonctions disponibles

- COMMANDE PAR LE HAUT
- COMMANDE PAR LE CÔTÉ
- SANS CONTACT
- HYBRIDE
- MITIGEUR DE LAVABO
- FONCTION DOUCHETTE
- BAIGNOIRE / DOUCHE
- APPARENT
- ENCASTRABLE

Pour un environnement de travail plus convivial et plus sécurisé dans le secteur de la santé

L'une des principales caractéristiques de la robinetterie est son levier à fonctionnement souple, qui peut être actionné avec le dos de la main. Elle est ainsi encore plus conviviale pour le personnel et les patients.

En outre, le bec peut être tourné de 120° et offre ainsi plus de flexibilité, par exemple, lorsqu'il s'agit de remplir un récipient.

Grâce au régulateur de jet intégré care®, tous les modèles disposent d'un jet d'eau anti-aérosols qui réduit au maximum le développement microbien. Pour améliorer encore la qualité de l'eau, toutes les parties qui entrent en contact avec l'eau sont exemptes de nickel.



01968176

Mitigeur monocommande de lavabo, bec d'écoulement orientable, saillie de 96 mm

01948176

Mitigeur monocommande de lavabo, bec d'écoulement orientable, saillie de 170 mm

01692176

Mitigeur monocommande de lavabo, bec d'écoulement orientable, saillie de 226 mm

HANSA**CLINICA** : pour la sécurité et le confort

Nos robinetteries HANSA**CLINICA** sont spécialement conçues pour créer un environnement sûr et convivial dans la salle de bains, tant pour les patients que pour les professionnels de la santé.

Installation et maintenance

- Système d'installation 3S – simple et rapide
- Fonction fiable grâce à la cartouche de commande 4.0

Sécurité

- Bords arrondis – Levier étrier
- Une hauteur et une portée plus importantes offrent plus d'espace pour le lavage
- Une technologie sans nickel pour une eau plus propre



Convivial

- Levier extra long : peut être actionné avec le dos de la main ou avec un doigt grâce à sa forme en étrier
- Levier compact d'une longueur optimale
- Robinetterie murale optionnelle avec bec d'écoulement fixe ou orientable à 60° ou 120°

Hygiène

- Des formes arrondies et des transitions douces – faciles à garder propres
- Jet laminaire – évite la propagation des microbes
- Raccordement avec tubulures en cuivre
- Ensemble de douche multifonctionnelle résistant à la désinfection en option



Atouts

- Voies d'eau exemptes de nickel
- Avec jet d'eau laminaire anti-aérosols réduisant la propagation de micro-organismes.
- Désinfection thermique selon DVGW W 551
- Robinetterie sans contact dotée d'un capteur PSD sophistiqué.
- Technologie Bluetooth pour un réglage personnalisé de la robinetterie

Fonctions disponibles

- COMMANDE PAR LE HAUT
- COMMANDE PAR LE CÔTÉ
- SANS CONTACT
- HYBRIDE
- MITIGEUR DE LAVABO
- FONCTION DOUCHETTE
- BAIGNOIRE / DOUCHE
- APPARENT
- ENCASTRABLE



45012186
Mitigeur monocommande de lavabo, levier étrier



45012183
Mitigeur monocommande de lavabo, levier compact

Thermostats HANSA**CLINICA** : parfaits pour une manipulation facile et hygiénique




Installation et maintenance

- Fonction fiable grâce à la cartouche thermostatique 3.4

Convivial

- Poignée de réglage de la température Easy-Grip, design à double battant
- Le levier peut être actionné avec le dos de la main ou le bras / coude, ce qui en fait la solution idéale lorsque dans le cadre d'un montage mural
- Le bec peut être verrouillé ou pivoté selon deux angles différents : 60° et 120°



Hygiène


- Des formes arrondies et des transitions douces – faciles à garder propres
- Triple étanchéité des rosaces – cachent les raccordements et sont faciles à nettoyer
- Désinfection thermique selon la norme DVGW W 551
- Fonction de rinçage hygiénique
- Évite la stagnation de l'eau
- Jet laminaire – évite la propagation des microbes

Sécurité

- Fonction thermostat – pour une température d'eau constante
- Poignée lisse, actionnable par le coude
- Corps THERMO-COOL – évite la surchauffe de la surface
- Une technologie sans nickel – pour que l'eau reste pure

Thermostat sans contact HANSA**CLINICA**. Le choix INTELLIGENT.

Notre version sans contact présente tous les avantages du thermostat classique HANSA**CLINICA**, avec des fonctions supplémentaires. Pour une protection ultime contre les microbes, de multiples possibilités de réglage et une maintenance facile :



Toutes les robinetteries INTELLIGENTES peuvent être configurées et surveillées avec l'application HANSA Connect (pour en savoir plus sur l'application, voir page 16)



98 % de bactéries en moins avec une robinetterie INTELLIGENTE



08806202

08805202

01526286

01536286

01546286

08806200



08866201

08866202

08866200

HANSATEMPRA – pour une sensation de propreté durable

Un environnement de travail sécuritaire et sans microbes est créé grâce à la robinetterie murale HANSATEMPRA

Un hôpital est un lieu où des éléments microscopiques peuvent avoir de graves conséquences. Pour contenir la propagation des microbes par contact, le long levier de HANSATEMPRA peut – à titre d'exemple – être facilement actionné avec l'avant-bras. En outre, un limiteur de température intégré protège contre les brûlures, et la robinetterie peut être désinfectée thermiquement pour éliminer les microbes nocifs.

Atouts

- Voies d'eau exemptes de nickel
- Levier spécial de réglage de la température pour la désinfection thermique
- Verrouillage de sécurité réglé à 38 °C pour protéger contre les brûlures
- Des filtres à impuretés et des clapets anti-retour dans les raccords pour un meilleur nettoyage et une meilleure hygiène
- Possibilité de vidange automatique

Fonctions disponibles

- COMMANDE PAR LE HAUT
- COMMANDE PAR LE CÔTÉ
- SANS CONTACT
- HYBRIDE
- MITIGEUR DE LAVABO
- FONCTION DOUCHETTE
- BAIGNOIRE / DOUCHE
- APPARENT
- ENCASTRABLE



Le thermostat apparent avec vanne de levier est disponible avec un bec court (245 mm) ou long (270 mm)



08240202

Mitigeur thermostatique de douche, levier à battant

08382202

Mitigeur thermostatique de lavabo, bec d'écoulement orientable, saillie de 270 mm, levier à battant

La solution encastrable pour HANSACLINICA

Les meilleures solutions sont parfois visibles en restant cachées. Elles ont pour objectif de rendre la vie des gens plus facile et plus sécuritaire sans prendre trop de place. Avec HANSABLUEBOX, nous offrons un accès polyvalent à notre système standard de thermostat encastrable, incluant des technologies de mitigeur et un large éventail de fonctionnalités.

Et surtout, notre dernier modèle est équipé d'une fonction de désinfection thermique facile à utiliser et manipuler – pour des robinetteries qui peuvent résister à toutes les températures et être soumises à des nettoyages scrupuleux.

Et pour encore plus de contrôle, HANSABLUEBOX – comme les versions précédentes – peut être équipée ultérieurement d'une poignée pour la désinfection thermique.



88619085

Kit de montage du thermostat pour mitigeur de douche, pour installation encastrée



88629085

Kit de montage du thermostat pour mitigeur de douche / baignoire, pour installation encastrée



88609085

Kit de montage du thermostat pour mitigeur de douche, pour installation encastrée



59914169

Poignée, kit de mise à niveau pour la désinfection

Pour confort, hygiène et aspect soigné : HANSAELECTRA



Notre série HANSAELECTRA sans contact a été spécialement conçue pour les espaces publics des établissements de soins de santé, tels que les toilettes ou les salles d'eau

Avec son apparence élégante et légèrement futuriste, HANSAELECTRA peut se fondre dans quasi tous les environnements. Mais HANSAELECTRA brille aussi par sa technologie : un capteur PSD intégré permet à la robinetterie d'activer ou de désactiver rapidement le débit d'eau en fonction des mouvements de la main. Cela réduit considérablement la transmission des microbes provoquée par le contact avec la robinetterie – ce qui représente un atout de valeur en général, mais particulièrement dans les pièces très fréquentées telles que les toilettes publiques. L'alimentation par pile garantit une installation et une maintenance souples, simples et sécurisées.



00870010

00880010



La série HANSAELECTRA pour montage apparent est disponible avec ou sans sélecteur de température et pour une alimentation par pile ou secteur. Les avantages d'un fonctionnement sans contact et d'une conception optimale.

HANSAELECTRA – parfait pour répondre aux besoins individuels

Nous fournissons des robinetteries murales et de lavabo fonctionnant sur secteur ou sur pile, et des fonctions supplémentaires telles que le rinçage d'hygiène automatique qui peuvent être installées sur demande.

Quelle que soit l'option choisie : toutes nos solutions garantissent un approvisionnement en eau de qualité, sûre et fiable.

Atouts

- Robinetterie sans contact dotée d'un capteur PSD sophistiqué.
- Technologie Bluetooth pour un réglage personnalisé de la robinetterie
- Possibilité de rinçage d'hygiène automatique
- Paramétrage avec l'application HANSA possible par smartphone ou tablette
- Aérateur résistant au vandalisme
- Installation flexible pour une alimentation par pile ou secteur
- Bec d'écoulement disponible en différents modèles

Fonctions disponibles

- COMMANDE PAR LE HAUT
- COMMANDE PAR LE CÔTÉ
- SANS CONTACT
- HYBRIDE
- MITIGEUR DE LAVABO
- FONCTION DOUCHETTE
- BAIGNOIRE / DOUCHE
- APPARENT
- ENCASTRABLE



64462201

64452201

80802110

80812111

80909001

81919001

Soins

En collaboration avec des experts en soins de santé, nous développons des robinetteries conçues pour le plus haut niveau de confort et de sécurité.

La conception de nos produits prend en compte tous les besoins. Nous prêtons attention à la convivialité, à la fiabilité, à l'ergonomie et, bien évidemment, à la sécurité – que ce soit dans une crèche, un centre d'hébergement assisté ou tout autre établissement de soins. Des robinetteries faciles à utiliser, sans faire d'impasse sur l'esthétique. Des robinetteries adaptées aux environnements à fort trafic où la durabilité et le confort sont requis.



Conçu pour
résister à nos
**2 500 douches
annuelles**

HANSACARE : une robinetterie sécurisée et ergonomique

Notre série HANSACARE convient à toutes les générations : des enfants qui deviennent indépendants pour aller aux toilettes aux utilisateurs ayant des problèmes de santé liés à l'âge, tels qu'une vision réduite ou des capacités motrices diminuées.

Hygiène

- Des formes arrondies et des transitions douces – faciles à garder propres
- Interstices réduits pour lutter contre la formation invisible de bactéries

Installation et maintenance

- Système d'installation 3S – simple et rapide
- Une fonctionnalité fiable avec la cartouche de commande 4.0



Convivial

- Levier long – peut être actionné avec le dos de la main
- Levier plus long à la fois ergonomique et élégant

Design

- Design soigné intemporel
- Éléments de montage intégrés qui restent discrets

Sécurité et confort

Une hauteur de bec plus élevée offrant davantage d'espace entre la robinetterie et la vasque

48 % des personnes âgées ont une force de préhension réduite



Sur demande, nous fabriquons également des robinetteries avec des leviers colorés. Ceux-ci se distinguent visuellement du corps de robinetterie et servent, par exemple, aux utilisateurs malvoyants.

Atouts

- Forme de levier bien pensée
- Également disponible pour les éviers
- Triple étanchéité de rosace pour une hygiène optimale
- Verrouillage de sécurité à 38 degrés
- Fonction THERMO COOL qui garde le corps de robinetterie froid

Fonctions disponibles

- COMMANDE PAR LE HAUT
- COMMANDE PAR LE CÔTÉ
- SANS CONTACT
- MITIGEUR DE CUISINE
- MITIGEUR DE LAVABO
- FONCTION DOUCHETTE
- BAIGNOIRE / DOUCHE
- APPARENT
- ENCASTRABLE

Sécuritaire et ergonomique, également dans la cuisine



46012206

Mitigeur monocommande de lavabo, levier compact

46022286

Mitigeur monocommande de lavabo, levier étrier

46282206

Mitigeur monocommande de lavabo, levier compact, douchette fonctionnelle

46152206

Mitigeur monocommande de lavabo, bec d'écoulement orientable, levier compact

46102206

Robinetterie de cuisine monocommande, bec d'écoulement orientable, saillie de 214 mm

Thermostat HANSACARE pour une sécurité et un confort maximums

En matière de soins, la sécurité constitue une priorité absolue. Nos thermostats garantissent que la température de l'eau est toujours sécurisée pour éviter tout risque de brûlures. Ils facilitent le travail du personnel et garantissent aux patients le plus haut niveau de soins et d'attention.

Convivial

Les poignées ergonomiques à pousser et tirer – conçues pour une meilleure prise en main – sont idéales pour les personnes ayant une fonction manuelle limitée

Design

Joli, épuré et moderne

Sécurité

- Bouton de sécurité pour l'eau chaude sous le levier
- Fonction THERMO-Cool, afin que le corps de robinetterie ne chauffe pas et que les brûlures soient évitées



Concept visuel minimaliste

- Indications bien visibles de la température et du débit
- Marquage visible pour la position marche / arrêt, avec poignée en position de repos à 38 °C

Durabilité

- Fonction ECO disponible sur la poignée de contrôle du débit
- La fonction de thermostat assure la disponibilité immédiate d'eau chaude ou froide contrôlée avec précision

Hygiène

- Des formes arrondies et des transitions douces – faciles à garder propres
- Rosaces à triple étanchéité, faciles à nettoyer



Les changements soudains de température sont une cause fréquente de blessures sous la douche



08707100
Mitigeur thermostatique de douche



08717100
Mitigeur thermostatique de baignoire et de douche



Une régulation parfaite de la température avec HANSAMINIMAT

Un pré-mitigeur thermostatique spécialement conçu pour prévenir les brûlures et accroître la sécurité dans tous les services de santé et de soins

Le thermostat HANSAMINIMAT permet d'ajuster avec une grande précision le réglage d'usine à 39 °C lors de l'installation.

Un système de sécurité anti-brûlure intégré, conçu pour améliorer la sécurité dans les maisons de retraite, les écoles et les crèches, peut également interrompre l'approvisionnement si l'eau froide n'est soudainement plus disponible – cela empêche ainsi que la température ne monte trop haut.

De plus, le thermostat peut être installé et utilisé avec n'importe quelle robinetterie de lavabo. Son montage est facile.

HANSAMINIMAT réf. 6341 0020 est monté directement sur le robinet équerre. La température souhaitée peut alors être adaptée à vos besoins personnels. Un kit de raccordement de tuyau (6638 0100) et un kit de raccordement de flexible (6639 0200) sont disponibles.



Exemple d'installation pour l'eau pré-mitigée :

- L'eau chaude est disponible avec une température pré-mitigée
- Idéal en combinaison avec les robinets d'eau froide



Exemple d'installation pour de l'eau à température limitée :

- Sécurité anti-brûlure
- Idéal en combinaison avec les mitigeurs monocommandes

*Les brûlures causées par l'eau du robinet représentent **17 % des blessures d'enfants** nécessitant une hospitalisation*

Notice d'installation

Installation

La température souhaitée peut facilement être réglée directement sur le robinet équerre.



Désinfection thermique : sûre et rapide sans retirer le couvercle

La désinfection thermique peut être facilement activée à l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm.



Seule l'eau chaude coule en position de rinçage.



La couleur rouge de signalisation l'indique visuellement.





On trouve
127 000 bactéries
par **cm²** sur une
robinetterie classique

HANSAMEDICA facilite les soins

Pour un environnement de travail plus confortable et plus sûr dans le secteur des soins

Cette robinetterie se distingue principalement par ses leviers à fonctionnement souple qui peuvent être actionnés avec le dos de la main, ce qui permet une utilisation encore plus conviviale par le personnel et les résidents. En outre, le bec peut être tourné de 120°, offrant une plus grande souplesse lors du remplissage des récipients.

Grâce au régulateur de jet intégré care®, tous les modèles disposent d'un jet d'eau anti-aérosols qui réduit au maximum le développement microbien. De plus, toutes les pièces qui entrent en contact avec l'eau sont exemptes de nickel et inoxydables – pour une qualité d'eau encore meilleure.



01092186

Mitigeur monocommande de lavabo, levier long

01192186

Mitigeur monocommande de lavabo, levier long, bec d'écoulement orientable

01670176

Mitigeur de douche monocommande

81859046

Mitigeur de douche monocommande, kit de finition pour corps encastrable

04160170

Douchette à main, technologie anti-calcaire, anti-aérosols



HANSAFIT : l'option sécurisée et polyvalente

Ergonomique, intelligente et élégante, pour toutes les générations

Avec leurs surfaces antidérapantes soft touch, leurs commandes simples et leur verrouillage de température intégrés, nos solutions HANSAFIT offrent confort et sécurité aux utilisateurs dans les contextes les plus variés. Une utilisation aussi bien dans les zones très achalandées d'un établissement de soins que dans des cuisines de particuliers.

Nous proposons également des robinetteries sans contact qui permettent à l'utilisateur non seulement de profiter d'une eau préchauffée, mais aussi d'optimiser l'hygiène des mains.



65072203

Mitigeur de lavabo monocommande, surface easy grip, douchette multifonction, fonction ECO pour limiter la consommation d'eau

65092203

Mitigeur de lavabo monocommande, surface easy grip, fonction ECO pour limiter la consommation d'eau

65412009

Mitigeur de lavabo sans contact, compatible Bluetooth®

Atouts

- Levier ECO avec revêtement soft touch pour une réduction de 50 % du volume d'eau
- Limiteur de température réglable
- Fonction THERMO COOL qui garde le corps de robinetterie frais

Fonctions disponibles

- COMMANDE PAR LE HAUT
- COMMANDE PAR LE CÔTÉ
- SANS CONTACT
- HYBRIDE
- MITIGEUR DE LAVABO
- FONCTION DOUCHETTE
- BAIGNOIRE / DOUCHE
- APPARENT
- ENCASTRABLE



Notre douchette fonctionnelle permet d'obtenir plus de flexibilité dans les soins

Notre fonction douchette pour les robinetteries de lavabos facilite les tâches quotidiennes des utilisateurs qui sont physiquement dépendants.

Avec sa portée de 1,5 m, notre douchette est idéale pour le lavage des cheveux et des pieds ainsi que pour la zone intime. Elle facilite également le nettoyage d'objets et le remplissage des grands récipients.

De plus, une surface antidérapante assure une manipulation sûre à tout moment, tandis qu'un levier sur la pomme de douche permet une utilisation facile et pratique.

- Atouts**
- Flexible à plus grande portée pour une plus grande liberté de mouvement
 - Résistante à des températures jusqu'à 95 °C
 - Douchette à main avec inverseur et passage automatique en mode le bec d'écoulement
 - Flexible de douche de 1500 mm de long avec raccord rapide
 - Porte-douchette mural pratique
 - Variante à télécommande en combinaison avec HANSAFIT
 - Verrouillage de sécurité réglé à 38 °C pour la protection contre les brûlures



46282206
Mitigeur monocommande de lavabo, levier compact, douchette fonctionnelle



Atouts

- Résistant à des températures jusqu'à 95 °C pour la désinfection thermique
- Douchette à main avec inverseur et passage automatique en mode le bec d'écoulement
- Verrouillage de sécurité réglé à 38 °C pour la protection contre les brûlures

Une meilleure ergonomie avec HANSAMEDIPRO FLEX

HANSAMEDIPRO FLEX est une douchette à main particulièrement polyvalente et facile à tenir

La poignée incurvée et le matériau soft touch antidérapant garantissent une prise en main sûre à tout moment. Avec prise en main naturelle et confortable, la douchette HANSAMEDIPRO FLEX est parfaite pour se doucher ou doucher les autres.



44280180
Douchette à main, technologie anti-calcaire, anti-aérosols, résistante à la désinfection (jusqu'à 95 °C)



44280170
Douchette à main, technologie anti-calcaire, anti-aérosols

Facile à nettoyer

Un tamis amovible facilite le nettoyage



Manipulation sûre

Le flexible est toujours dirigé vers le bas grâce à son poids associé à une rotation à 360° de la poignée.



Hygiène et confort

Avec un jet de douche conçu pour éviter le mélange d'air et donc les tourbillons, HANSAMEDIPRO FLEX assure un confort optimal et une propagation minimale des microbes.



Poignée ergonomique

Utilisation sécuritaire de la douchette lorsqu'elle est insérée dans le support mural



Parfaite pour les
3 000 minutes
passées par an
sous la douche

Veillez noter que toutes nos variantes de produit sont disponibles en deux options de couleur.



5863017282



5863017182



5864217282



5864217182

HANSAEMOTION Wellfit : L'accent sur le bien-être

Les traitements à l'eau chaude et froide ont un effet positif notable sur le corps et l'esprit, améliorant la santé de l'utilisateur à long terme

Les traitements à l'eau chaude et froide sont connus pour stimuler le système cardiovasculaire, éliminer la fatigue et aider à détendre les muscles. Ce sont tous des facteurs importants pour l'amélioration de la qualité de vie, en particulier pour les personnes soignées dans les maisons de retraite.

En appuyant sur le bouton Wellfit de notre thermostat HANSAEMOTION, trois programmes de remise en forme peuvent être activés. En outre, HANSAEMOTION mise également sur la sécurité : un verrouillage pré-réglé à 38 °C protège contre les brûlures, tandis que la séparation de la voie d'eau et du corps de robinetterie empêche les surfaces de devenir chaudes.



5865017284



5865017182

Se régénérer sur simple pression d'un bouton

Le bouton Wellfit est la pièce maîtresse de HANSAEMOTION Wellfit. Pour que les patients des maisons de retraite puissent se sentir revitalisés physiquement et mentalement. Et tout cela par la simple pression d'un bouton.

RECOVER

Avec les cycles intensifs d'eau froide, le programme Recover est utilisé pour la revitalisation lorsque le corps a été exposé à de fortes contraintes physiques. Ce programme permet non seulement de soulager les muscles endoloris, mais aussi, lorsqu'il est utilisé sur une longue période, de renforcer le système cardiovasculaire.




RELOAD

La plupart d'entre nous ont besoin d'une bonne douche pour se réveiller le matin. Le programme équilibré d'eau chaude et froide de Reload stimule la circulation sanguine et aide à activer le corps et l'esprit : vous êtes prêt pour la journée à venir.



RELAX

Relax propose un programme de thérapie douce par l'eau chaude et l'eau froide, avec un accent plus prononcé sur l'eau chaude. Pour que vous puissiez vous laisser aller, récupérer et vous détendre.



■ Froide

■ Chaude

Atouts

- Bouton Wellfit intégré avec trois programmes de régénération.
- Technologie Bluetooth pour un réglage personnalisé de la robinetterie
- Traitement à l'eau chaude et froide
- Verrouillage de sécurité réglé à 38 °C pour la protection contre les brûlures
- Pomme de douche extra large de 380 mm pour un bien-être optimal

Fonctions disponibles

- COMMANDE PAR LE HAUT
- COMMANDE PAR LE CÔTÉ
- SANS CONTACT
- HYBRIDE
- MITIGEUR DE LAVABO
- FONCTION DOUCHETTE
- BAIGNOIRE / DOUCHE
- APPARENT
- ENCASTRABLE



La manière la plus intelligente et la plus sûre d'améliorer l'hygiène

Un nouveau niveau de sécurité, d'hygiène et d'économies d'eau grâce aux robinetteries sans contact

Chez HANSA, nous sommes toujours à la recherche de moyens d'améliorer la vie quotidienne dans les crèches, les maisons de retraite et les autres établissements de soins ainsi que les domiciles de particuliers.

Nos robinetteries sans contact compatibles Bluetooth® remplissent parfaitement cette mission. Nous améliorons la sécurité et le confort et offrons à l'utilisateur le luxe d'un réglage personnalisé des paramètres et des performances. Parallèlement, nous garantissons une hygiène optimale et une facilité d'utilisation quel que soit le contexte, qu'il s'agisse d'un foyer tranquille ou d'une pièce très fréquentée, comme des toilettes publiques.

Avec l'application HANSA Connect, vous pouvez facilement surveiller les fonctionnalités et l'utilisation et personnaliser les paramètres selon vos propres besoins. Pour une expérience de la classe royale.

**98 % de bactéries
en moins
avec une robinetterie
intelligente**

Pourquoi les robinetteries HANSA sont plus intelligentes

Idéalement adaptées à tous

- Convivialité : avec une fonctionnalité sans contact
- Sécurité accrue : avec une régulation de température
- Confort optimisé : avec un débit d'eau réglable
- Respect de l'environnement : avec d'énormes économies d'eau
- Une meilleure hygiène : moins de propagation des bactéries

Facile à configurer et à utiliser

- Installation facile : avec une pile pour la plupart des modèles
- Configuration simple : avec des paramètres qui peuvent être modifiés au moyen de l'application HANSA Connect
- Maintenance facile : aucun outil nécessaire, sauf votre smartphone
- Fonctionnement précis : avec la technologie PSD
- Grand choix de designs élégants

Facile à installer, facile à utiliser – et toujours fiable

Plus de confort grâce au régulateur de température

Les robinetteries INTELLIGENTES HANSA ont une fonction de contrôle de la température facilement réglable qui peut être activée par un petit levier latéral. Cela vous permet de régler la température selon vos souhaits et vous apporte plus de confort en un rien de temps.



Fonctionnement sur secteur ou avec des piles

C'est vous qui décidez - nos robinetteries sont disponibles soit avec un adaptateur secteur, soit sur piles. Les piles se trouvent dans un petit boîtier qui tient sous votre lavabo et ne doivent être changées que tous les 3 à 5 ans (environ 200 000 cycles d'ouverture) – sans avoir à retirer la robinetterie.



Notre capteur n'est pas juste bien. Il est excellent.

La technologie PSD brevetée de HANSA garantit un temps de réaction précis à chaque mouvement. Comme chaque robinet ne possède pas seulement une mais deux lentilles de détection, ils se déclenchent ou s'arrêtent avec une grande précision. Ils fonctionnent donc de manière plus harmonieuse et plus précise et peuvent mieux gérer les reflets que la technologie infrarouge standard. Pour des robinetteries sur lesquelles vous pouvez toujours compter.



Convient aux chambres des cliniques et hôpitaux privés

Confort et fonctionnalité réunis

Alliant confort et sécurité, nos produits sont également adaptés aux chambres confort des cliniques et hôpitaux privés. Ergonomiques, hygiéniques et conformes aux réglementations en vigueur, ils affichent également un design élégant qui plaît aux patients.





Des robinetteries pour tous les besoins et tous les usages

Beaucoup d'espace, une excellente ergonomie et un magnifique design

Plus de confort et de sécurité

Les patients des chambres confort doivent pouvoir bénéficier de matériel au design clair et élégant qui soit facile, confortable et sûr à utiliser. Nos mitigeurs à bec haut offrent plus d'espace, tandis que leur levier latéral facile à actionner est également plus hygiénique, car l'eau ne stagne pas sur la robinetterie pendant l'utilisation. Les arrêtes et les raccords atténués permettent un nettoyage facile et donc une meilleure hygiène. Sur notre site web, vous pouvez découvrir notre série HANSADESIGNO STYLE ainsi que d'autres robinetteries élégantes et ergonomiques dotées d'excellentes caractéristiques de sécurité.



HANSARONDA est une solution murale encastrable pratique et intelligente sur le plan architectural. Vous trouverez d'autres systèmes de montage mural sur notre site web.

Principales particularités de nos systèmes muraux encastrables :

- La conception lisse du bec évite les blessures
- Une poignée bien visible
- Plus d'espace entre le bec et la vasque augmente le confort
- La séparation de la robinetterie et de la vasque améliore l'hygiène et facilite le nettoyage.



Des douches sécurisées, confortables et élégantes

Aucun risque de brûlure et un confort optimal

Une gamme complète de douches luxueuses

Avec nos pommes de douche effet pluie, la douche devient une expérience royale pour les patients. Non seulement elles sont très esthétiques, mais elles offrent aussi une sensation agréable grâce à ses différents types de jets. Certains produits, comme notre système de douche primé HANSAEMOTION, sont même équipés d'une tablette permettant de déposer votre savon et gel douche. Vous trouverez notre gamme complète de pommes de douche sur notre site web.

Les principales fonctionnalités de nos thermostats

- Le corps du thermostat THERMO-COOL empêche la surface de devenir chaude et prévient ainsi les brûlures
- La fonction de thermostat assure une température constante de l'eau
- Les poignées de réglage de la température sont faciles à saisir
- Un nettoyage aisé grâce à des formes arrondies et des transitions douces
- Une installation facile, un fonctionnement fiable
- Le jet laminaire empêche la propagation des microbes
- Une tablette est intégrée pour y déposer votre savon, gel douche et autres produits de toilette

Thermostats sécurisés, hygiéniques et solides


Nos thermostats répondent à toutes les exigences d'une chambre confort. Extrêmement facile à utiliser et à nettoyer, le thermostat HANSA**CLINICA**, par exemple, prévient le risque de brûlures, et le HANSA**MEDIPRO** dispose d'un jet laminaire anti-aérosols.

Pour plus d'informations sur notre gamme de thermostats, consultez notre site web.



HANSA | HEALTH

LAVABO HANSAMEDIPRO



HANSAMEDIPRO 0161 2105

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

Chrome
EAN 4015474266797

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Kit de fixation express

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier étrier
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Vidage avec tirette
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO 0162 2195

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


Chrome
EAN 4015474267015

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Kit de fixation express

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier étrier
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO 0166 2195


Robinetterie de lavabo Monocommande/Bidetta | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

Chrome
EAN 4015474293960

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Résistant à la désinfection thermique (max. +95°C)
- Kit de fixation express

Débit à 3 bar: 9 / 10.8 l/min
Température max.: max. +80°C
Inverseur à pousser
Réinitialisation automatique
Douchette à main avec raccord rapide
- Douchette
- Support de douchette
- Flexible de douche (1500 mm)
1 jet:
- Sensitive

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier étrier
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



HANSAMEDIPRO 0161 2106

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


Chrome
EAN 4015474266841

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Kit de fixation express

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Vidage avec tirette
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO

0162 2196

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Kit de fixation express

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C


- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit

- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

Chrome
EAN 4015474267039



DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO

0171 2192


Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Kit de fixation express


Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Levier avec symbole C+F
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle de température et de débit

- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



DVGW: NW-6506CR0028



HANSAMEDIPRO

0166 2196

Robinetterie de lavabo Monocommande/Bidetta | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Résistant à la désinfection thermique (max. +95°C)
- Kit de fixation express



Débit à 3 bar: 9 / 10.8 l/min
Température max.: max. +80°C

- Inverseur à pousser
- Réinitialisation automatique
- Douchette à main avec raccord rapide
- Douchette
- Support de douchette
- Flexible de douche (1500 mm)
- 1 jet:
- Sensitive

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit

- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

Chrome
EAN 4015474293977



HANSAMEDIPRO

0161 2103


Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Kit de fixation express


Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C

- Levier monocommande
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Vidage avec tirette
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)

- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO

0162 2193


Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Kit de fixation express


Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C

- Levier monocommande
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit

- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO XS

0163 2103

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
 - Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
 - Voies d'eau sans revêtement de nickel
 - Kit de fixation express
- Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C

Chrome

EAN 4015474266452



- Levier monocommande
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Vidage avec tirette
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

HANSAMEDIPRO XS


0164 2103

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
 - Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
 - Voies d'eau sans revêtement de nickel
 - Kit de fixation express
- Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C

Chrome

EAN 4015474266582



- Levier monocommande
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271

HANSAMEDIPRO

0198 2001

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
 - Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
 - Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +90°C




Chrome

EAN 4015474267084



- Levier monocommande
- Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée
- Cartouche céramique de débit
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 97 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

Accessoires: Thermostat de sécurité, 6341 0020



HANSAMEDIPRO

0567 2029

Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation secteur/Bluetooth® | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
 - Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
 - Voies d'eau sans revêtement de nickel
 - Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®
- Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +70°C

Chrome

EAN 4057304004988



- Raccordement par flexibles | Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)
- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Électrovanne
- Alimentation électrique
- Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 117 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 – 1800 s)
- tension de fonctionnement: 9/12 V

Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Thermostat de sécurité, 6341 0020
ABP: P-IX 29469/10, déclaration de conformité: RED

HANSAMEDIPRO

0567 2019

Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth® | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
 - Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
 - Voies d'eau sans revêtement de nickel
 - Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®
- Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +70°C


Chrome

EAN 4057304005046



- Raccordement par flexibles | Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)
- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Électrovanne
- Indicateur de batterie faible
- Pile: Lithium 2CR5 6 V
- Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 117 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 – 1800 s)
- tension de fonctionnement: 6 V

Accessoires: Thermostat de sécurité, 6341 0020
ABP: P-IX 29469/10, déclaration de conformité: RED



HANSAMEDIPRO XL **0568 2029**

Chromé

EAN 4057304005008

Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation secteur/Bluetooth® | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +70°C

- Raccordement par flexibles | Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)
- **Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Électrovanne

- Alimentation électrique
- **Rinçage automatique:** off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 136 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 – 1800 s)
- tension de fonctionnement: 9/12 V

Accessoires: Thermostat de sécurité, 6341 0020; Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
ABP: P-IX 29469/IO, **déclaration de conformité:** RED



HANSAMEDIPRO XL **0568 2019**

Chromé

EAN 4057304005022

Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth® | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +70°C

- Raccordement par flexibles | Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)
- **Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Électrovanne
- Indicateur de batterie faible

- Pile: Lithium 2CR5 6 V
- **Rinçage automatique:** off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 136 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 – 1800 s)
- tension de fonctionnement: 6 V

Accessoires: Thermostat de sécurité, 6341 0020
ABP: P-IX 29469/IO, **déclaration de conformité:** RED



HANSAMEDIPRO **0567 2129**

Chromé

EAN 4057304004995

Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation secteur/Bluetooth® | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +70°C

- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par flexibles | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)
- **Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique

- Électrovanne
- Alimentation électrique
- **Rinçage automatique:** off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 117 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 – 1800 s)
- tension de fonctionnement: 9/12 V

Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
ABP: P-IX 29469/IO, **déclaration de conformité:** RED



HANSAMEDIPRO **0567 2119**

Chromé

EAN 4057304005039

Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth® | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +70°C

- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par flexibles | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)
- **Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique

- Électrovanne
- Indicateur de batterie faible
- Pile: Lithium 2CR5 6 V
- **Rinçage automatique:** off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 117 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 – 1800 s)
- tension de fonctionnement: 6 V

ABP: P-IX 29469/IO, **déclaration de conformité:** RED



HANSAMEDIPRO XL 0568 2129

Robinetterie de lavabo
Sans contact/Alimentation secteur/Bluetooth®
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®


Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C

• Poignée de régulation de la température
 • Limiteur de température ajustable
 • Raccordement par flexibles | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique

Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100
ABP: P-IX 29469/IO, **déclaration de conformité:** RED



HANSAMEDIPRO XL 0568 2119

Robinetterie de lavabo
Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth®
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C

• Poignée de régulation de la température
 • Limiteur de température ajustable
 • Raccordement par flexibles | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique

ABP: P-IX 29469/IO, **déclaration de conformité:** RED



HANSAMEDIPRO XL 0568 2119

Robinetterie de lavabo
Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth®
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C


• Poignée de régulation de la température
 • Limiteur de température ajustable
 • Raccordement par flexibles | Revêtement spécial hygiénique (G3/8)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique

ABP: P-IX 29469/IO, **déclaration de conformité:** RED

HANSACLINICA



HANSACLINICA 4501 2183

Robinetterie de lavabo
Monocommande |
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Système de fixation rapide 3S


Débit à 3 bar: 12.42 l/min
 Température max.: max. +90°C

• Levier monocommande
 • Levier PMR
 • Levier avec symbole C+F
 • Limiteur de température et de débit
 • Limiteur de température ajustable
 • Vidage avec tirette
 • Raccordement par tubulures cuivre

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 114 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

ABP: P-IX 29684/IA



HANSACLINICA 4502 2183

Robinetterie de lavabo
Monocommande |
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Système de fixation rapide 3S


Débit à 3 bar: 12.42 l/min
 Température max.: max. +90°C

• Levier monocommande
 • Levier PMR
 • Levier avec symbole C+F
 • Limiteur de température et de débit
 • Limiteur de température ajustable
 • Raccordement par tubulures cuivre

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 114 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

ABP: P-IX 29684/IA



HANSACLINICA 4501 2186

Robinetterie de lavabo
Monocommande |
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Système de fixation rapide 3S


Débit à 3 bar: 12.42 l/min
 Température max.: max. +90°C

• Levier monocommande
 • Levier PMR
 • Levier étrier
 • Levier avec symbole C+F
 • Limiteur de température et de débit
 • Limiteur de température ajustable
 • Vidage avec tirette
 • Raccordement par tubulures cuivre

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 114 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

ABP: P-IX 29684/IA, **ACS:** 16 ACC NY 205

		HANSACLINICA 4502 2186
		Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

Chrome
 EAN 4057304010545




- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Système de fixation rapide 3S

Débit à 3 bar: 12.42 l/min
 Température max.: max. +90°C


- Levier monocommande
- Levier étrier
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par tubulures cuivre

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 114 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air

ABP: P-IX 29684/II, ACS: 16 ACC NY 205

HANSAELECTRA

		HANSAELECTRA 6441 2009
		Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation secteur/Bluetooth® Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

Chrome
 EAN 4057304014055




- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®
- Convertible pour eau froide et eau prémélangée

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C


- Poignée de régulation de la température
- Réglage de la température ajustable
- Raccordement par flexibles (G3/8)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Electrovanne
- Alimentation électrique

• Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
Rinçage automatique: off (off/1-120 h)
 - Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
 • Saillie: 96 mm
 • Bec fixe
 • Bec coulé
 • Type d'aérateur: CASCADE® | PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
 • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s)
 • Tension de fonctionnement: 9/12 V

CSTB: 322-M1-20/1, déclaration de conformité: RED

		HANSAELECTRA 6441 2219
		Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth® Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

Chrome
 EAN 4057304014079




- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®
- Convertible pour eau froide et eau prémélangée

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C


- Poignée de régulation de la température
- Réglage de la température ajustable
- Raccordement par flexibles (G3/8)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Electrovanne
- Indicateur de batterie faible

• Pile: Lithium 2CR5 6 V
 • Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
Rinçage automatique: off (off/1-120 h)
 - Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
 • Saillie: 96 mm
 • Bec fixe
 • Bec coulé
 • Type d'aérateur: CASCADE® | PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
 • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s)
 • Tension de fonctionnement: 6 V

CSTB: 322-M1-20/1, déclaration de conformité: RED

		HANSAELECTRA 6440 2219
		Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth® Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

Chrome
 EAN 4057304014116





- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C

- Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée (G3/8)


Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Electrovanne
- Indicateur de batterie faible
- Pile: Lithium 2CR5 6 V


• Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
Rinçage automatique: off (off/1-120 h)
 - Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
 • Saillie: 96 mm
 • Bec fixe
 • Bec coulé
 • Type d'aérateur: CASCADE®
 • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s)
 • Tension de fonctionnement: 6 V

Accessoires: Thermostat de sécurité, 6341 0020
déclaration de conformité: RED

HANSAELECTRA	6443 2009
Robinetterie de lavabo Sans contact/Transformateur externe/Bluetooth®	Chrome
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	EAN 4057304009389
<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® • Convertible pour eau froide et eau prémélangée 	 
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation électrique séparée Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette • Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) • Saillie: 112 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® Aérateur anti vandalisme • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s) • tension de fonctionnement: 9/12 V
Accessoires: Bonde de vidage automatique, 59 913 988CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, déclaration de conformité: RED	




HANSAELECTRA	6443 2219
Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth®	Chrome
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	EAN 4057304008610
<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® 	 
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> • Indicateur de batterie faible • Pile: Lithium 2CR5 6 V • Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) • Saillie: 112 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® Aérateur anti vandalisme • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s) • tension de fonctionnement: 6 V
Accessoires: Bonde de vidage automatique, 59 913 988CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, déclaration de conformité: RED	




HANSAELECTRA	6442 1119
Robinetterie de lavabo Sans contact/Transformateur externe/Basse pression/Bluetooth®	Chrome
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	EAN 4057304014963
<ul style="list-style-type: none"> • Système de fixation rapide 3S • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® 	   
Débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Raccordement par flexibles (G3/8) • Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB • Filtre(s) à impuretés • Sensor avec détection automatique • Electrovanne • Alimentation électrique • Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette
Accessoires: Bonde de vidage automatique, 59 913 988CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, déclaration de conformité: RED	<ul style="list-style-type: none"> • Rinçage automatique: 24 h (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) • Saillie: 112 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® Aérateur anti vandalisme • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s) • tension de fonctionnement: 12 V



HANSAELECTRA	6491 2019
Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation secteur/Bluetooth®	Chrome
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	EAN 4057304014130
<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® 	 
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Limiteur de température ajustable • Réglage de la température ajustable • Raccordement par flexibles (G3/8) • Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Sensor avec détection automatique • Electrovanne
Accessoires: Bonde de vidage automatique, 59 913 988CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, déclaration de conformité: RED	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation électrique • Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette • Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) • Saillie: 115 mm • Bec fixe • Bec coulé • Type d'aérateur: CASCADE® • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s) • tension de fonctionnement: 9/12 V



HANSAELECTRA	6491 2219
Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth®	Chrome
Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	EAN 4057304014123
<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® 	 
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Limiteur de température ajustable • Raccordement par flexibles (G3/8) • Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Sensor avec détection automatique • Electrovanne • Indicateur de batterie faible
Accessoires: Bonde de vidage automatique, 59 913 988CSTB: 322-M1-20/1, ACS: 15 ACC LY 337, déclaration de conformité: RED	<ul style="list-style-type: none"> • Pile: Lithium 2CR5 6 V • Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette • Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) • Saillie: 115 mm • Bec fixe • Bec coulé • Type d'aérateur: CASCADE® • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s) • tension de fonctionnement: 6 V



HANSAELECTRA

6444 2229

**Robinetterie de lavabo
Sans contact/Alimentation par pile/
Bluetooth® |
Montage sur plage
(1 trou de montage), DN15**

- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +70°C


- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Réglage de la température ajustable
- Raccordement par flexibles (G3/8)
- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique

- Électrovanne
- Indicateur de batterie faible
- Pile: Lithium 2CR5 6 V
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- **Rinçage automatique:** off (off/1-120 h)
- Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 120 mm
- Bec fixe
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s)
- tension de fonctionnement: 6 V

déclaration de conformité: RED



Chrome
EAN 4057304015052



HANSAELECTRA

6444 2219

**Robinetterie de lavabo
Sans contact/Alimentation par pile/
Bluetooth® |
Montage sur plage
(1 trou de montage), DN15**

- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®

Débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +70°C


- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Réglage de la température ajustable
- Raccordement par flexibles (G3/8)
- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique

- Électrovanne
- Indicateur de batterie faible
- Pile: Lithium 2CR5 6 V
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- **Rinçage automatique:** off (off/1-120 h)
- Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 170 mm
- Bec fixe
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s)
- tension de fonctionnement: 6 V

déclaration de conformité: RED



Chrome
EAN 4057304015069



HANSAMINIMAT Prémittigeur thermostatique

HANSAMINIMAT

6341 0020

**Autres produits
Thermostatique**



- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Désinfection thermique selon DVGW W 551

Débit à 3 bar: 12.6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Poignée de régulation de la température (G3/8)
- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour (G3/8)
- Filtre(s) à impuretés
- Sans raccord

Accessoires: Tuyau, 6638 0100; Tuyau de raccordement, 6639 0200
DVGW: NW-6509CL0481, **ABP:** P-IX 28624/I

Chrome
EAN 4015474275270




HANSAMINIMAT

6638 0100

Autres accessoires

- Raccord té
- Température max.: max. +90°C

- Raccordement par tubulures cuivre (G3/8)




HANSAMINIMAT

6639 0200

Autres accessoires

- Raccord té
- Température max.: max. +80°C

- Raccordement par flexibles (G3/8)



**LAVABO - Pour montage mural
HANSAMEDIPRO**

HANSAMEDIPRO

0830 2281

**Robinetterie de lavabo
Thermostatique |
Montage mural, DN15**


- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Désinfection thermique selon DVGW W 551


Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +80°C



- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur
- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
- Cartouche céramique de débit
- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Saillie: 179
- Angle de pivotement du bec: 120°
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air



DVGW: NW-6509CR0103, **ABP:** PA-IX 28551/IA



Chrome
EAN 4057304013393







		<p>HANSAMEDIPRO 0830 2201</p> <p>Robinetterie de lavabo Thermostatique Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +80°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474267404</p> <p></p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Poignée de régulation du débit • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Triple étanchéité du corps extérieur <p>Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA</p> <p>DVGW: NW-6509CR0103, ABP: PA-IX 28551/IA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de débit • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Saillie: 259 mm • Angle de pivotement du bec: 120° • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air


		<p>HANSAMEDIPRO 0255 2205</p> <p>Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3% • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474267244</p> <p></p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier étrier • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Triple étanchéité du corps extérieur <p>DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 246 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (0°) • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

		<p>HANSAMEDIPRO 0255 2206</p> <p>Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3% • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474267237</p> <p></p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Triple étanchéité du corps extérieur <p>DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 246 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (0°) • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

		<p>HANSAMEDIPRO 0254 2202</p> <p>Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3% • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474267176</p> <p></p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier avec symbole C+F • Levier de sécurité pour la température de l'eau • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Triple étanchéité du corps extérieur • Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle de température et de débit <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saillie: 171 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (0°) • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

		<p>HANSAMEDIPRO 0256 2202</p> <p>Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3% • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474267251</p> <p></p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier avec symbole C+F • Levier de sécurité pour la température de l'eau • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Triple étanchéité du corps extérieur • Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle de température et de débit <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saillie: 246 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (0°) • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

		<p>HANSAMEDIPRO 0253 2203</p> <p>Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3% • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474267169</p> <p></p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Triple étanchéité du corps extérieur • Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit <p>DVGW: NW-6506CR0028</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saillie: 171 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (0°) • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



HANSAMEDIPRO

0255 2203


Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel


Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit

- Saillie: 246 mm
- Angle de pivotement du bec: 120° (0°)
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



DVGW: NW-6506CR0028, ACS: 16 ACC NY 271



HANSAMEDIPRO

0258 2202


Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel


Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier avec symbole C+F
- Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur
- Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle de température et de débit

- Saillie: 311 mm
- Angle de pivotement du bec: 120° (0°)
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



DVGW: NW-6506CR0028



HANSAMEDIPRO

0257 2205

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel


Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier étrier
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur

- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 311 mm
- Angle de pivotement du bec: 120° (0°)
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



DVGW: NW-6506CR0028



HANSAMEDIPRO

0257 2203


Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel


Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur
- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit

- Saillie: 311 mm
- Angle de pivotement du bec: 120° (0°)
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



DVGW: NW-6506CR0028



HANSAMEDIPRO

0257 2206


Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%
- Voies d'eau sans revêtement de nickel

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +90°C


- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur

- Cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 311 mm
- Angle de pivotement du bec: 120° (0°)
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



DVGW: NW-6506CR0028

HANSACLINICA



HANSACLINICA

0880 6202

Robinetterie de lavabo Thermostatique | Montage mural

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Désinfection thermique selon DVGW W 551

Débit à 3 bar: 11.4 l/min
Température max.: max. +90°C

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Levier pour réaliser des économies d'eau
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2)

- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Saillie: 285 mm
- Angle de pivotement du bec: 120° (60°/0°)
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec

- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
- Cartouche céramique de débit
 - Cartouche thermostatique

- Bec soudé
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air



		HANSACLINICA 0880 5202 Chrome EAN 4057304013409
Robinetterie de lavabo Thermostatique Montage mural <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 Débit à 3 bar: 11.4 l/min Température max.: max. +90°C		<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Saillie: 285 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (60°/0°) • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec • Bec soudé • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Poignée de régulation du débit • Levier PMR • Levier pour réaliser des économies d'eau • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de débit 		

		HANSACLINICA 0886 6201 Chrome EAN 4057304014437
Robinetterie de lavabo Sans contact/Thermostatique/- Alimentation par pile/Bluetooth® Montage mural <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® Débit à 3 bar: 9.6 l/min Température max.: max. +70°C		<ul style="list-style-type: none"> • Pile: Lithium 2CR5 6 V • Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) • Saillie: 186 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (60°/0°) • Bec détachable • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Bec soudé • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 – 1800 s) • tension de fonctionnement: 6 V
<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Sensor avec détection automatique • Electrovanne • Indicateur de batterie faible déclaration de conformité: RED		

		HANSACLINICA 0886 6202 Chrome EAN 4057304014444
Robinetterie de lavabo Sans contact/Thermostatique/ Alimentation par pile/Bluetooth® Montage mural <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® Débit à 3 bar: 9.6 l/min Température max.: max. +70°C		<ul style="list-style-type: none"> • Pile: Lithium 2CR5 6 V • Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) • Saillie: 286 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (60°/0°) • Bec détachable • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Bec soudé • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 – 1800 s) • tension de fonctionnement: 6 V
<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Sensor avec détection automatique • Electrovanne • Indicateur de batterie faible déclaration de conformité: RED		

		HANSACLINICA 0152 6283 Chrome EAN 4057304013119
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel Débit à 3 bar (avec réducteur de pression): 10.2 l/min Température max.: max. +90°C		<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit • Filtre(s) à impuretés • Saillie: 177 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (60° / 0°) • Bec pivotant • Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA		

		HANSACLINICA 0152 6286 Chrome EAN 4057304012600
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel Débit à 3 bar (avec réducteur de pression): 10.2 l/min Température max.: max. +90°C		<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit • Filtre(s) à impuretés • Saillie: 177 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (60° / 0°) • Bec pivotant • Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier étrier • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA		

	HANSACLINICA 0153 6283 Chromé EAN 4057304013126
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel Débit à 3 bar (avec réducteur de pression): 10.2 l/min Température max.: max. +90°C <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

	HANSACLINICA 0153 6286 Chromé EAN 4057304010606
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel Débit à 3 bar (avec réducteur de pression): 10.2 l/min Température max.: max. +90°C <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier étrier • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA


	HANSACLINICA 0154 6283 Chromé EAN 4057304013133
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel Débit à 3 bar (avec réducteur de pression): 10.2 l/min Température max.: max. +90°C <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

	HANSACLINICA 0154 6286 Chromé EAN 4057304012617
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel Débit à 3 bar (avec réducteur de pression): 10.2 l/min Température max.: max. +90°C <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier étrier • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Rosaces de finition Robinet d'arrêt Silencieux Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA

HANSAMEDICA

	HANSAMEDICA 0196 8176 Chromé EAN 4015474079410
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Silencieux • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA

	HANSAMEDICA 0196 8276 Chromé EAN 4015474080140
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Robinet d'arrêt Silencieux DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA



HANSAMEDICA

0194 8176

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel

Débit à 3 bar: 12 l/min
Eco-débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Silencieux
- Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit


Chrome

EAN 4015474078574



- Saillie: 235 mm
- Angle de pivotement du bec: 120°
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA



HANSAMEDICA

0194 8276

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel

Débit à 3 bar: 12 l/min
Eco-débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Robinet d'arrêt | Silencieux


Chrome

EAN 4015474078710



- Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 246 mm
- Angle de pivotement du bec: 120°
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA



HANSAMEDICA

0169 2176

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel

Débit à 3 bar: 12 l/min
Eco-débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Silencieux
- Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit


Chrome

EAN 4015474080195



- Saillie: 300 mm
- Angle de pivotement du bec: 120°
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA



HANSAMEDICA

0169 2276

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel

Débit à 3 bar: 12 l/min
Eco-débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Robinet d'arrêt | Silencieux

Chrome

EAN 4015474080225



- Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 311 mm
- Angle de pivotement du bec: 120°
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA



HANSAMEDICA

0169 2276

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel

Débit à 3 bar: 12 l/min
Eco-débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccords excentriques | Robinet d'arrêt | Silencieux
- Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit


Chrome

EAN 4015474053939



- Saillie: 245 mm
- Angle de pivotement du bec: 120°
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Type d'aérateur: CASCADE®

DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA



HANSATEMPRA

0838 2202

Robinetterie de lavabo Thermostatique | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Désinfection thermique selon DVGW W 551

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +90°C

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Levier PMR
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Raccords excentriques | Robinet d'arrêt

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA
• Cartouche céramique de débit
ABP: PA-IX 29306/IA

Chrome

EAN 4015474658646



- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Saillie: 245 mm
- Angle de pivotement du bec: 120°
- Bec pivotant
- Verrouillable en position médiane
- Bec coulé
- Type d'aérateur: CASCADE®



HANSATEMPRA

0838 2292

Robinetterie de lavabo Thermostatique | Montage mural, DN15

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Désinfection thermique selon DVGW W 551


Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +90°C

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Levier PMR
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Raccords excentriques | Robinet d'arrêt (G1/2)


Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA
• Cartouche céramique de débit
ABP: PA-IX 29306/IA

Chrome

EAN 4015474053939



- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Saillie: 245 mm
- Angle de pivotement du bec: 120°
- Bec pivotant
- Vidage automatique
- Verrouillable en position médiane
- Bec coulé
- Type d'aérateur: CASCADE®



HANSATEMPRA **0838 2212**
Chrome
 EAN 4015474257528


**Robinetterie de lavabo
Thermostatique |
Montage mural, DN15**

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Désinfection thermique selon DVGW W 551

Débit à 3 bar: 12 l/min
 Température max.: max. +90°C

- Poignée de régulation de la température
 - Poignée de régulation du débit
 - Limiteur de température et de débit
 - Limiteur de température ajustable
 - Sécurité anti-brûlures à 38°C
 - Raccords excentriques | Robinet d'arrêt (G1/2)
 - **Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
 - Cartouche céramique de débit
- Cartouche thermostatique
 - Valve(s) anti-retour
 - Filtre(s) à impuretés
 - Saillie: 245 mm
 - Angle de pivotement du bec: 120°
 - Bec pivotant
 - Verrouillable en position médiane
 - Bec coulé
 - Type d'aérateur: CASCADE®

ABP: PA-IX 29306/IA



HANSATEMPRA **0838 5202**
Chrome
 EAN 4015474658660


**Robinetterie de lavabo
Thermostatique |
Montage mural, DN15**

- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Désinfection thermique selon DVGW W 551

Débit à 3 bar: 12 l/min
 Température max.: max. +90°C

- Poignée de régulation de la température
 - Poignée de régulation du débit
 - Levier PMR
 - Limiteur de température et de débit
 - Limiteur de température ajustable
 - Sécurité anti-brûlures à 38°C
 - Raccords excentriques | Robinet d'arrêt (G1/2)
 - **Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
 - Cartouche céramique de débit
- Cartouche thermostatique
 - Valve(s) anti-retour
 - Filtre(s) à impuretés
 - Saillie: 270 mm
 - Angle de pivotement du bec: 120°
 - Bec pivotant
 - Verrouillable en position médiane
 - Bec coulé
 - Type d'aérateur: CASCADE®

ABP: PA-IX 29306/IA



HANSATEMPRA **0838 5292**
Chrome
 EAN 4015474053922

**Robinetterie de lavabo
Thermostatique |
Montage mural, DN15**


- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Désinfection thermique selon DVGW W 551

Débit à 3 bar: 12 l/min
 Température max.: max. +90°C

- Poignée de régulation de la température
 - Poignée de régulation du débit
 - Levier PMR
 - Limiteur de température et de débit
 - Limiteur de température ajustable
 - Sécurité anti-brûlures à 38°C
 - Raccords excentriques | Robinet d'arrêt (G1/2)
 - **Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA**
 - Cartouche céramique de débit
- Cartouche thermostatique
 - Valve(s) anti-retour
 - Filtre(s) à impuretés
 - Saillie: 270 mm
 - Angle de pivotement du bec: 120°
 - Bec pivotant
 - Vidage automatique
 - Verrouillable en position médiane
 - Bec coulé
 - Type d'aérateur: CASCADE®

ABP: PA-IX 29306/IA

HANSAELECTRA



HANSAELECTRA **6446 2201**
Chrome
 EAN 4015474277182


**Robinetterie de lavabo
Sans contact/Alimentation par pile |
Montage mural, DN15**

- Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C

- Poignée de régulation de la température
 - Limiteur de température et de débit
 - Raccords excentriques | Robinet d'arrêt
 - Cartouche pressostatique
 - Valve(s) anti-retour
 - Filtre(s) à impuretés
 - Sensor avec détection automatique
 - Électrovanne
 - Indicateur de batterie faible
- Pile: Lithium 2CR5 6 V
 - **Rinçage automatique:** off (off/24/48/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s
 - Saillie: 100 mm
 - Angle de pivotement du bec: 360°
 - Bec pivotant
 - Type d'aérateur: CASCADE®
 - Durée max. d'écoulement: 2 min
 - Tension de fonctionnement: 6 V

déclaration de conformité: EMC



HANSAELECTRA **6445 2201**
Chrome
 EAN 4015474273498


**Robinetterie de lavabo
Sans contact/Alimentation par pile |
Montage mural, DN15**

- Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C

- Poignée de régulation de la température
 - Raccords excentriques | Robinet d'arrêt
 - Cartouche pressostatique
 - Valve(s) anti-retour
 - Filtre(s) à impuretés
 - Sensor avec détection automatique
 - Électrovanne
 - Indicateur de batterie faible
 - Pile: Lithium 2CR5 6 V
- **Rinçage automatique:** off (off/24/48/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s
 - Saillie: 200 mm
 - Angle de pivotement du bec: 360°
 - Bec pivotant
 - Type d'aérateur: CASCADE®
 - Durée max. d'écoulement: 2 min
 - Tension de fonctionnement: 6 V

déclaration de conformité: EMC



HANSAELECTRA **0087 0019**
Chrome
 EAN 4057304015885


**Robinetterie de lavabo
Sans contact/Alimentation par pile/
Bluetooth® |
Montage mural, DN15**

- Paramètres du logiciel réglables via application Bluetooth

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min
 Température max.: max. +70°C


- Raccords muraux droits | Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | Filetage externe | Robinet d'arrêt (G1/2)
 - Filtre(s) à impuretés
 - Sensor avec détection automatique
 - Électrovanne
 - Indicateur de batterie faible
 - Pile: AA 1.5 V Lithium x 2
 - **Rinçage automatique:** off (off/12/24/48/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
- Saillie: 175 mm
 - Bec fixe
 - Bec coulé
 - Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air | PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression | Aérateur anti vandalisme
 - Durée max. d'écoulement: 120 s (10/30/60/120/300 s)
 - Tension de fonctionnement: 3 V

déclaration de conformité: EMC

	HANSAELECTRA Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth® Montage mural, DN15	0088 0019 Chrome EAN 4057304015892
	<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du logiciel réglables via application Bluetooth • Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min • Température max.: max. +70°C 	 <ul style="list-style-type: none"> • Saillie: 225 mm • Bec fixe • Bec coulé • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression Aérateur anti vandalisme • Durée max. d'écoulement: 120 s (10/30/60/120/300 s) • tension de fonctionnement: 3 V

• Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée | Robinet d'arrêt (G1/2)
 • Valve(s) anti-retour
 • Filtre(s) à impuretés
 • Sensor avec détection automatique
 • Électrovanne
 • Indicateur de batterie faible
 • Pile: AA 1.5 V Lithium x 2
Rinçage automatique: off (off/12/24/48/72 h)
 - Durée rinçage automatique: 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)

déclaration de conformité: EMC

	HANSAMEDIPRO Robinet de bain/douche Thmostatique Montage mural, DN15	5810 1201 Chrome EAN 4015474267466
	<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Saillie: 225 mm • Bec fixe • Bec coulé • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression Aérateur anti vandalisme • Durée max. d'écoulement: 120 s (10/30/60/120/300 s) • tension de fonctionnement: 3 V

• Poignée de régulation de la température
 • Poignée de régulation du débit
 • Levier avec symbole C+F
 • Limiteur de température et de débit
 • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
 • Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur


Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB

- Cartouche céramique de débit
- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Saillie: 197 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: CASCADE®

ABP: PA-IX 29310/IIDB

APERÇU - Solutions de douche et de baignoire

HANSAMEDIPRO

	HANSAMEDIPRO Mitigeur de douche Thmostatique Montage mural, DN15	5808 0201 Chrome EAN 4015474267459
	<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Saillie: 225 mm • Bec fixe • Bec coulé • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression Aérateur anti vandalisme • Durée max. d'écoulement: 120 s (10/30/60/120/300 s) • tension de fonctionnement: 3 V


• Poignée de régulation de la température
 • Poignée de régulation du débit
 • Levier avec symbole C+F
 • Limiteur de température et de débit
 • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
 • Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB

- Cartouche céramique de débit
- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés

DVGW: NW-6509CR0103

HANSACLINICA

	HANSACLINICA Mitigeur de douche Thmostatique Montage mural	0880 6200 Chrome EAN 4057304013430
	<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 	 <ul style="list-style-type: none"> • Saillie: 225 mm • Bec fixe • Bec coulé • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression Aérateur anti vandalisme • Durée max. d'écoulement: 120 s (10/30/60/120/300 s) • tension de fonctionnement: 3 V

• Poignée de régulation de la température
 • Poignée de régulation du débit
 • Levier pour réaliser des économies d'eau
 • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
 • Raccords excentriques | Rosaces de finition | Robinet d'arrêt | Silencieux | Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB

- Cartouche céramique de débit
- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés

		<p>HANSACLINICA 0886 6200</p> <p>Mitigeur de douche Sans contact/Thermostatique/Alimentation par pile/Bluetooth® Montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +70°C</p>
<p>Chrome</p> <p>EAN 4057304014420</p> <p></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Filtre(s) à impuretés • Sensor avec détection automatique • Électrovanne • Indicateur de batterie faible • Pile: Lithium 2CR5 6 V • Rinçage automatique: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> - Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) - Durée max. d'écoulement: 5 min (1 - 1800 s) • tension de fonctionnement: 6 V <p>déclaration de conformité: RED</p>

HANSATEMPRA

		<p>HANSATEMPRA 0824 0202</p> <p>Mitigeur de douche Thermostatique Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) <p>Débit à 3 bar: 21 l/min Température max.: max. +90°C</p>
<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474658585</p> <p></p>		<p>Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés <p>ABP: PA-IX 29304/ID</p>

		<p>HANSATEMPRA 0824 0282</p> <p>Mitigeur de douche Thermostatique Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disconnecteur • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 <p>Débit à 3 bar: 21 l/min Température max.: max. +90°C</p>
<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474658592</p> <p></p>		<p>Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés <p>ABP: PA-IX 29304/ID</p>

		<p>HANSATEMPRA 0834 0302</p> <p>Mitigeur de douche Thermostatique Montage mural (3 trous de montage), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 <p>Débit à 3 bar: 21 l/min Température max.: max. +90°C</p>
<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474658615</p> <p></p>		<p>Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de débit • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Saillie: 124 mm


HANSAMEDIJET

		<p>HANSAMEDIJET 0416 0170</p> <p>Douchette</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamis démontable et lavable <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +65°C - Technologie de protection anti calcaire Diamètre: Ø 100 mm 1 jet: - Anti-aérosols</p>
<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474263741</p> <p></p>		<p>Filtre(s) à impuretés</p> <p>ABP: P-IX 28543/IA</p>

	HANSAMEDIPRO	0412 0473
	Flexible 1250 mm	Chrome
	- Flexible de douche (1250 mm) - Protection antitorsion	EAN 4015474255029

- (G1/2)

	HANSA	0405 0100
	Autres accessoires DN15	Chrome
	Température max.: max. +90°C	EAN 4015474036888




- (G1/2)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717:




HD

	HANSA	0448 0100
	Barre de douche Montage mural 915 mm	Chrome
	- Peut être raccourci - Support de douchette réglable - Joint sphérique Dimension: 18 mm	EAN 4015474031470




	HANSAMEDIJET	4429 0170
	Douche de tête DN15	Chrome
	Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +65°C Dimension de la tête de douche: Ø 100 mm - Tête de douche - Contrôle du débit Eco flow - Joint sphérique - Technologie de protection anti calcaire	EAN 4015474268456



- (G1/2)

• Filtre(s) à impuretés

	HANSAJET	0411 0200
	Douche de tête Montage mural	Chrome
	Dimension: 21 mm • (G1/2 x G1/2) • Eléments encastrables: Rosace ronde	EAN 4015474269354





Accessoires: Body for shower set, 4404 0100

• Saillie: 200 mm

HANSAMEDIPRO FLEX

	HANSAMEDIPRO FLEX	4428 0170
	Douchette	Chrome
	Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +65°C - Technologie de protection anti calcaire Diamètre: Ø 100 mm 1 jet: - Anti-aérosols	EAN 4015474268449





- (G1/2)



• Filtre(s) à impuretés

ABP: P-IX 28552/IIA

	HANSAMEDIPRO FLEX	4428 0180
	Douchette	Blanc
	• Résistant à la désinfection thermique (max. +95°C) Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +65°C - Technologie de protection anti calcaire Diamètre: Ø 100 mm 1 jet: - Anti-aérosols	EAN 4057304003912



- (G1/2)




• Filtre(s) à impuretés

	HANSAMEDIPRO	0412 0473
	Flexible 1250 mm	Chrome
	- Flexible de douche (1250 mm) - Protection antitorsion	EAN 4015474255029

- (G1/2)

	HANSA	0405 0100
	Autres accessoires DN15	Chrome
	Température max.: max. +90°C	EAN 4015474036888




- (G1/2)



Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: HD

APERÇU - Solutions encastrées
HANSACLINICA




HANSABUEBOX **8001 0000**
Robinet de bain/douche Encastré | Montage mural encastré, DN20
 • Corps en laiton DZR
 Profondeur d'encastrement: 75 - 105 mm
 Température max.: max. +90°C

• Robinet d'arrêt (G3/4)
 • Bouchon de pression

• Eléments encastrables: Film de protection pour cloison sèche | Système de fixation Multifix | Box de montage et protection
 • Sans kit de finition

Accessoires: Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm, 59 914 182; Adaptateur, H/C reversed, 59 914 184; Flush connector, 59 914 185; Plaque assemblage, 4405 0000




HANSACLINICA **8862 9085**
Robinet de bain/douche Kit de finition/Thermostatique | Montage mural encastré
 • Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt
 • Désinfection thermique selon DVGW W 551
 Débit à 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
 Température max.: max. +80°C
 Dimension: 170 mm

• Poignée de régulation de la température
 • Poignée de régulation du débit
 • Cartouche thermostatique
 • Valve(s) anti-retour

• Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile | Unité fonctionnelle | BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5°

Références requises
 HANSABUEBOX Robinet de bain/douche **8000 0000**
 HANSABUEBOX Robinet de bain/douche **8001 0000**




HANSACLINICA **8861 9085**
Mitigeur de douche Kit de finition/Thermostatique | Montage mural encastré
 • Désinfection thermique selon DVGW W 551
 Débit à 3 bar: 22.8 l/min
 Température max.: max. +80°C
 Dimension: 170 mm

• Poignée de régulation de la température
 • Poignée de régulation du débit
 • Cartouche thermostatique
 • Valve(s) anti-retour

• Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile | Unité fonctionnelle | BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5°

Références requises
 HANSABUEBOX Robinet de bain/douche **8000 0000**
 HANSABUEBOX Robinet de bain/douche **8001 0000**




HANSACLINICA **8860 9085**
Mitigeur de douche Kit de finition/Thermostatique | Montage mural encastré
 • Désinfection thermique selon DVGW W 551
 Débit à 3 bar: 24 l/min
 Température max.: max. +80°C
 Dimension: 170 mm

• Poignée de régulation de la température
 • Cartouche thermostatique
 • Valve(s) anti-retour

• Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile | Unité fonctionnelle | BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5°

Références requises
 HANSABUEBOX Robinet de bain/douche **8000 0000**
 HANSABUEBOX Robinet de bain/douche **8001 0000**




HANSACLINICA **59 914 169**
Robinet de bain/douche Kit de finition/Thermostatique | Montage mural encastré
 • Désinfection thermique selon DVGW W 551
 Débit à 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
 Température max.: max. +80°C
 Dimension: 170 mm

• Poignée de régulation de la température
 • Poignée de régulation du débit
 • Cartouche thermostatique
 • Valve(s) anti-retour

• Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile | Unité fonctionnelle | BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5°

• Levier de sécurité pour la température de l'eau
 • Levier avec symbole C+F

HANSAELECTRA



HANSABUEBOX **8001 0000**
Robinet de bain/douche Encastré | Montage mural encastré, DN20
 • Corps en laiton DZR
 Profondeur d'encastrement: 75 - 105 mm
 Température max.: max. +90°C

• Robinet d'arrêt (G3/4)
 • Bouchon de pression

• Eléments encastrables: Film de protection pour cloison sèche | Système de fixation Multifix | Box de montage et protection
 • Sans kit de finition

Accessoires: Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm, 59 914 182; Adaptateur, H/C reversed, 59 914 184; Flush connector, 59 914 185; Plaque assemblage, 4405 0000

HANSAELECTRA **8090 9001**

Mitigeur de douche
Kit de finition/Sans contact/Thermostatique/Transformateur externe |
Montage mural encastré

• Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique

Débit à 3 bar: 13.8 l/min
 Température max.: max. +70°C

• Poignée de régulation de la température
 • Limiteur de température et de débit
 • Sécurité anti-brûlures à 38°C
 • Cartouche thermostatique
 • Valve(s) anti-retour
 • Sensor avec détection automatique
 • Électrovanne
 • Unité de contrôle externe
 • Voyants de fonctionnement lumineux

• Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
 • Alimentation électrique séparée
 • **Rinçage automatique:** off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
 – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
 • Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
 • tension de fonctionnement: 12 V

Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Câble de connexion, L=10000, 59 912 972
ABP: PA-IX 29283/IBB, **déclaration de conformité:** LVD

Références requises	
HANSA Pièces électroniques	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA **8190 9001**

Mitigeur de douche
Kit de finition/Sans contact/Thermostatique/Alimentation par pile |
Montage mural encastré

• Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique

Débit à 3 bar: 13.8 l/min
 Température max.: max. +70°C

• Poignée de régulation de la température
 • Limiteur de température et de débit
 • Sécurité anti-brûlures à 38°C
 • Cartouche thermostatique
 • Valve(s) anti-retour
 • Sensor avec détection automatique
 • Électrovanne
 • Unité de contrôle externe
 • Voyants de fonctionnement lumineux
 • Indicateur de batterie faible

• Pile: AA 1.5 V Lithium x 2
 • Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
 • **Rinçage automatique:** off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
 – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
 • Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
 • tension de fonctionnement: 3 V

ABP: PA-IX 29283/IBB, **déclaration de conformité:** EMC

Références requises	
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA **8091 9001**

Mitigeur de douche
Kit de finition/Tiptronic/Thermostatique/Transformateur externe |
Montage mural encastré

• Paramètres du logiciel réglables à l'aide des boutons

Débit à 3 bar: 13.8 l/min
 Température max.: max. +70°C

• Poignée de régulation de la température
 • Limiteur de température et de débit
 • Sécurité anti-brûlures à 38°C
 • Bouton-poussoir
 • Cartouche thermostatique
 • Valve(s) anti-retour
 • Électrovanne
 • Unité de contrôle externe
 • Voyants de fonctionnement lumineux

• Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
 • Alimentation électrique séparée
 • **Rinçage automatique:** off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
 – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
 • Durée max. d'écoulement: 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
 • tension de fonctionnement: 12 V

Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Câble de connexion, L=10000, 59 912 972
ABP: PA-IX 29283/IBB, **déclaration de conformité:** LVD

Références requises	
HANSA Pièces électroniques	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA **8191 9001**

Mitigeur de douche
Kit de finition/Tiptronic/Thermostatique/Alimentation par pile |
Montage mural encastré

• Paramètres du logiciel réglables à l'aide des boutons

Débit à 3 bar: 13.8 l/min
 Température max.: max. +70°C

• Poignée de régulation de la température
 • Limiteur de température et de débit
 • Sécurité anti-brûlures à 38°C
 • Bouton-poussoir
 • Cartouche thermostatique
 • Valve(s) anti-retour
 • Électrovanne
 • Unité de contrôle externe
 • Voyants de fonctionnement lumineux
 • Indicateur de batterie faible

• Pile: AA 1.5 V Lithium x 2
 • Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
 • **Rinçage automatique:** off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
 – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
 • Durée max. d'écoulement: 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
 • tension de fonctionnement: 3 V

ABP: PA-IX 29283/IBB, **déclaration de conformité:** EMC

Références requises	
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA 8080 2100 Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Transformateur externe Montage mural encastré	Chrome EAN 4057304008498
<ul style="list-style-type: none"> Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> Rinçage automatique: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) Saillie: 170 mm Type d'aérateur: CASCADE® PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) tension de fonctionnement: 12 V
Accessoires: Câble de connexion, L=10000, 59 912 972; Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100 ABP: PA-IX 29285/IO, déclaration de conformité: LVD	
Références requises	
HANSA Pièces électroniques	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA 8080 2110 Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Transformateur externe Montage mural encastré	Chrome EAN 4057304008504
<ul style="list-style-type: none"> Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> Rinçage automatique: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) Saillie: 245 mm Type d'aérateur: CASCADE® PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) tension de fonctionnement: 12 V
Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Câble de connexion, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29285/IO, déclaration de conformité: LVD	
Références requises	
HANSA Pièces électroniques	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA 8080 2120 Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Transformateur externe Montage mural encastré	Chrome EAN 4057304008511
<ul style="list-style-type: none"> Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> Rinçage automatique: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) Saillie: 310 mm Type d'aérateur: CASCADE® PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) tension de fonctionnement: 12 V
Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Câble de connexion, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29285/IO, déclaration de conformité: LVD	
Références requises	
HANSA Pièces électroniques	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA 8081 2111 Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Transformateur externe Montage mural encastré	Chrome EAN 4057304008535
<ul style="list-style-type: none"> Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C	<ul style="list-style-type: none"> Rinçage automatique: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) Saillie: 245 mm Type d'aérateur: CASCADE® PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) tension de fonctionnement: 12 V
Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Câble de connexion, L=10000, 59 912 972 ABP: PA-IX 29284/IO, déclaration de conformité: LVD	
Références requises	
HANSA Pièces électroniques	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA 8081 2101 Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Transformateur externe Montage mural encastré	Chrome EAN 4057304008528
<ul style="list-style-type: none"> • Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt • Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C	

- Poignée de régulation du débit
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Electrovanne
- Unité de contrôle externe
- Voyants de fonctionnement lumineux
- Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
- Alimentation électrique séparée
- **Rinçage automatique: off** (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Saillie: 170 mm
- Type d'aérateur: CASCADE® | PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- tension de fonctionnement: 12 V

Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Câble de connexion, L=10000, 59 912 972
 ABP: PA-IX 29284/IQ, **déclaration de conformité: LVD**

Références requises	
HANSA Pièces électroniques	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA 8081 2121 Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Transformateur externe Montage mural encastré	Chrome EAN 4057304008542
<ul style="list-style-type: none"> • Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt • Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C	

- Poignée de régulation du débit
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Electrovanne
- Unité de contrôle externe
- Voyants de fonctionnement lumineux
- Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
- Alimentation électrique séparée
- **Rinçage automatique: off** (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Saillie: 310 mm
- Type d'aérateur: CASCADE® | PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- tension de fonctionnement: 12 V

Accessoires: Transformateur, 230/12 VDC 1A, 6499 0100; Câble de connexion, L=10000, 59 912 972
 ABP: PA-IX 29284/IQ, **déclaration de conformité: LVD**

Références requises	
HANSA Pièces électroniques	59 912 972
HANSA Smart accessory	6499 0100
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSA 6499 0100 Alimentation encastrable	EAN 4015474273320
• tension de fonctionnement: 12 V	
Références requises	
HANSAELECTRA Urinoir HANSAELECTRA Robinetterie de lavabo HANSAELECTRA Robinetterie de lavabo	0946 9179 6442 1109 6443 2009

HANSAELECTRA 8180 2100 Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Alimentation par pile Montage mural encastré	Chrome EAN 4057304004780
<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C	

- Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Electrovanne
- Unité de contrôle externe
- Voyants de fonctionnement lumineux
- Indicateur de batterie faible
- Pile: AA 1.5 V Lithium x 2
- Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
- **Rinçage automatique: off** (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Saillie: 170 mm
- Type d'aérateur: CASCADE® | PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- tension de fonctionnement: 3 V

ABP: PA-IX 29285/IQ, **déclaration de conformité: EMC**

Références requises	
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

HANSAELECTRA 8180 2110 Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Alimentation par pile Montage mural encastré	Chrome EAN 4057304004803
<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C	

- Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Electrovanne
- Unité de contrôle externe
- Voyants de fonctionnement lumineux
- Indicateur de batterie faible
- Pile: AA 1.5 V Lithium x 2
- Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile
- **Rinçage automatique: off** (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Saillie: 245 mm
- Type d'aérateur: CASCADE® | PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- tension de fonctionnement: 3 V

ABP: PA-IX 29285/IQ, **déclaration de conformité: EMC**

Références requises	
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

		<p>HANSAELECTRA 8180 2120</p> <p>Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Alimentation par pile Montage mural encastré</p> <p>• Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique</p> <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> Flexible unique pour raccordement eau froide ou pré-mitigée Filtre(s) à impuretés Sensor avec détection automatique Électrovanne Unité de contrôle externe Voyants de fonctionnement lumineux Indicateur de batterie faible Pile: AA 1.5 V Lithium x 2 Éléments encastrables: Rosace ronde BLUECLICK support pour rosace pour montage facile 		<p>Chrome</p> <p>EAN 4057304004810</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinçage automatique: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Saillie: 310 mm • Type d'aérateur: CASCADE® PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression • Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • tension de fonctionnement: 3 V
<p>ABP: PA-IX 29285/IO, déclaration de conformité: EMC</p>		

Références requises	
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

		<p>HANSAELECTRA 8181 2101</p> <p>Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Alimentation par pile Montage mural encastré</p> <p>• Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique</p> <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> Poignée de régulation du débit Cartouche céramique de débit Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température Valve(s) anti-retour Filtre(s) à impuretés Sensor avec détection automatique Électrovanne Unité de contrôle externe Voyants de fonctionnement lumineux Indicateur de batterie faible Pile: AA 1.5 V Lithium x 2 		<p>Chrome</p> <p>EAN 4057304004827</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éléments encastrables: Rosace ronde BLUECLICK support pour rosace pour montage facile • Rinçage automatique: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Saillie: 170 mm • Type d'aérateur: CASCADE® PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression • Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • tension de fonctionnement: 3 V
<p>ABP: PA-IX 29284/IO, déclaration de conformité: EMC</p>		

Références requises	
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

		<p>HANSAELECTRA 8181 2111</p> <p>Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Alimentation par pile Montage mural encastré</p> <p>• Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique</p> <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> Poignée de régulation du débit Cartouche céramique de débit Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température Valve(s) anti-retour Filtre(s) à impuretés Sensor avec détection automatique Électrovanne Unité de contrôle externe Voyants de fonctionnement lumineux Indicateur de batterie faible Pile: AA 1.5 V Lithium x 2 		<p>Chrome</p> <p>EAN 4057304004841</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éléments encastrables: Rosace ronde BLUECLICK support pour rosace pour montage facile • Rinçage automatique: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Saillie: 245 mm • Type d'aérateur: CASCADE® PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression • Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • tension de fonctionnement: 3 V
<p>ABP: PA-IX 29284/IO, déclaration de conformité: EMC</p>		

Références requises	
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

		<p>HANSAELECTRA 8181 2121</p> <p>Robinetterie de lavabo Kit de finition/Sans contact/ Alimentation par pile Montage mural encastré</p> <p>• Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique</p> <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min Température max.: max. +70°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> Poignée de régulation du débit Cartouche céramique de débit Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température Valve(s) anti-retour Filtre(s) à impuretés Sensor avec détection automatique Électrovanne Unité de contrôle externe Voyants de fonctionnement lumineux Indicateur de batterie faible Pile: AA 1.5 V Lithium x 2 		<p>Chrome</p> <p>EAN 4057304004858</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éléments encastrables: Rosace ronde BLUECLICK support pour rosace pour montage facile • Rinçage automatique: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Saillie: 310 mm • Type d'aérateur: CASCADE® PCA – Mousseur à débit constant indépendamment de la pression • Durée max. d'écoulement: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • tension de fonctionnement: 3 V
<p>ABP: PA-IX 29284/IO, déclaration de conformité: EMC</p>		

Références requises	
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000

LAVABO
HANSACARE




HANSACARE	4601 2206
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Système de fixation rapide 3S <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304010767</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Vidage avec tirette • Raccordement par flexibles (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 114 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
ABP: P-IX 29684/IA	




HANSACARE	4602 2206
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Système de fixation rapide 3S <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304010750</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccordement par flexibles (G3/8) • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette • Saillie: 114 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
ABP: P-IX 29684/IA	




HANSACARE	4602 2286
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage)	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Système de fixation rapide 3S <p>Débit à 3 bar: 10.8 l/min Température max.: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304015625</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier étrier • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Raccordement par flexibles (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 114 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression



HANSACARE	4628 2206
Robinetterie de lavabo Monocommande/Bidetta Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Système de fixation rapide 3S • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +80°C Réinitialisation automatique Douchette à main Bidetta - Support de douchette - Flexible de douche (1500 mm) 1 jet: - Sensitive</p>	<p>EAN 4057304010774</p>  
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Raccordement par flexibles (G3/8) • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette • Saillie: 114 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression




HANSACARE	4615 2206
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Système de fixation rapide 3S <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304010781</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccordement par flexibles (G3/8) • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette • Saillie: 133 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (80° / 40°) • Bec pivotant • Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec • Type d'aérateur: CASCADE® PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
ABP: P-IX 29754/IA	





HANSACARE	4610 2206
Robinet de cuisine Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Système de fixation rapide 3S <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304010804</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccordement par flexibles (G3/8) • Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans bonde de vidage à tirette Sans raccord • Saillie: 214 mm • Angle de pivotement du bec: 120° (80° / 40°) • Bec pivotant • Possibilité de limiter l'angle de pivotement du bec • Type d'aérateur: CASCADE®
ABP: P-IX 29713/IB	


	HANSAPOLO	5152 2286
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage)	Chrome
	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de fixation express <p>Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 6 l/min Température max.: max. +80°C</p>	EAN 4057304015632
	<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier étrier • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Porte-chaîne sans chaîne • Raccordement par flexibles (G3/8) 	<p>Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche céramique de Ø 35 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 110 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE®


HANSAMEDICA

	HANSAMEDICA	0109 2186
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
	<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Kit de fixation express <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	EAN 4015474271111
	<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Vidage avec tirette • Raccordement par tubulures cuivre (Ø10) 	<p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 141 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
	DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA	

	HANSAMEDICA	0104 2186
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
	<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Kit de fixation express <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	EAN 4015474271074
	<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Porte-chaîne avec chaîne • Raccordement par tubulures cuivre (Ø10) 	<p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Sans bonde de vidage push • Saillie: 141 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
	DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA	

	HANSAMEDICA	0108 2186
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
	<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Kit de fixation express <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	EAN 4015474271579
	<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccordement par tubulures cuivre (Ø10) • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit 	<p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette • Saillie: 141 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
	DVGW: NW-6506BU0493, ABP: P-IX 28486/IA	

	HANSAMEDICA	0113 1186
	Robinetterie de lavabo Monocommande/Basse pression Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
	<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Kit de fixation express <p>Température max.: max. +90°C</p>	EAN 4015474271173
	<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Vidage avec tirette • Raccordement par tubulures cuivre (Ø8) 	<p>Ni ⚡</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 141 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
	ABP: P-IX 28547/I	

	HANSAMEDICA	0119 2186
	Robinetterie de lavabo Monocommande Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome
	<ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	EAN 4015474271586
	<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Vidage avec tirette • Raccordement par tubulures cuivre (Ø10) 	<p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 157 mm • Angle de pivotement du bec: 95° • Bec pivotant • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
	DVGW: NW-6506BU0493	

HANSAMEDICA **0118 2186**

Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


- Corps en laiton DZR
- Voies d'eau sans revêtement de nickel

Débit à 3 bar: 12 l/min
Eco-débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par tubulures cuivre (Ø10)
- Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit

- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 157 mm
- Angle de pivotement du bec: 95°
- Bec pivotant
- Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air

DVGW: NW-6506BU0493



HANSAFIT **6509 2203**


Robinetterie de lavabo Monocommande | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

Débit à 3 bar: 9 l/min
Eco-débit à 3 bar: 4.8 l/min
Température max.: max. +80°C
- Contrôle du débit Eco flow

- Levier monocommande
- Levier antidérapant Easy-Grip
- Levier pour réaliser des économies d'eau
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Vidage Push

- Raccordement par flexibles (G3/8)
- Cartouche céramique de Ø 40 mm pour contrôle de température et de débit
- Saillie: 98 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: CACHE® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie

ABP: P-IX 28781/IO



HANSAFIT **6507 2203**

Robinetterie de lavabo Monocommande/Bidetta | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


Débit à 3 bar: 7.2 l/min
Eco-débit à 3 bar: 4.8 l/min
Température max.: max. +80°C
Douchette à main Bidetta
- Support de douchette
- Flexible de douche (1500 mm)

- Levier monocommande
- Levier antidérapant Easy-Grip
- Levier pour réaliser des économies d'eau
- Levier avec symbole C+F
- Vidage Push
- Raccordement par flexibles (G3/8)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: HC

- Filtre(s) à impuretés
- Saillie: 98 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: CACHE® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie

ABP: P-IX 28782/IOO



HANSAFIT **6507 3203**


Robinetterie de lavabo Monocommande/Bidetta/ Alimantation par pile | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15

Débit à 3 bar: 7.8 l/min
Eco-débit à 3 bar: 6 l/min
Température max.: max. +70°C
Douchette Bidetta avec contrôle à distance
- Support de douchette
- Flexible de douche (1500 mm)

- Levier monocommande
- Poignée de régulation de la température
- Levier antidérapant Easy-Grip
- Levier pour réaliser des économies d'eau
- Levier avec symbole C+F
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Raccordement par flexibles (G3/8)
- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB
- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour

- Filtre(s) à impuretés
- Unité de contrôle externe
- Pile: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Saillie: 98 mm
- Bec fixe
- Type d'aérateur: CACHE® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Durée max. d'écoulement: 2 min
- Tension de fonctionnement: 3 V

déclaration de conformité: EMC



HANSAFIT **6541 2009**


Robinetterie de lavabo Sans contact/Transformateur à fiche/ Bluetooth® | Montage sur plage (1 trou de montage), DN15


Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min
Température max.: max. +70°C

- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Raccordement par flexibles (G3/8)
- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique
- Électrovanne
- Alimentation électrique



- Sans bonde de vidage push | Sans bonde de vidage à tirette
- Rinçage automatique: off (off/1-120 h) - Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s)
- Saillie: 85 mm
- Bec fixe
- Bec coulé
- Type d'aérateur: CACHE® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s)
- Tension de fonctionnement: 9/12 V


déclaration de conformité: RED




HANSAFIT	6541 2219
Robinetterie de lavabo Sans contact/Alimentation par pile/Bluetooth® Montage sur plage (1 trou de montage), DN15	Chrome EAN 4057304014147
 <ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® • Débit à 3 bar (avec limiteur de débit): 4.8 l/min • Température max.: max. +70°C 	 <ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Limiteur de température ajustable • Raccordement par flexibles (G3/8) • Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: AA • Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Sensor avec détection automatique • Electrovanne • Indicateur de batterie faible • Pile: Lithium 2CR5 6 V • Sans bonde de vidage push Sans bonde de vidage à tirette • Rinçage automatique: off (off/1-120 h) – Durée rinçage automatique: 30 s (1-1800 s) • Saillie: 85 mm • Bec fixe • Bec coulé • Type d'aérateur: CACHE® – Mousseur intégré directement dans la robinetterie • Durée max. d'écoulement: 2 min (1 - 1800 s) • tension de fonctionnement: 6 V
CSTB: 322-M1-20/1, déclaration de conformité: RED	

HANSAMINIMAT Prémittigeur thermostatique


HANSAMINIMAT	6341 0020
Autres produits Thermostatique	Chrome EAN 4015474275270
 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3% • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Désinfection thermique selon DVGW W 551 • Débit à 3 bar: 12.6 l/min • Température max.: max. +90°C 	 <ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température (G3/8) • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Sans raccord
Accessoires: Tuyau, 6638 0100; Tuyau de raccordement, 6639 0200 DVGW: NW-6509CLO481, ABP: P-IX 28624/I	


HANSAMINIMAT	6638 0100
Autres accessoires	Chrome EAN 4015474277977
 <ul style="list-style-type: none"> • Raccord té • Température max.: max. +90°C • Raccordement par tubulures cuivre (G3/8) 	


HANSAMINIMAT	6639 0200
Autres accessoires	Chrome EAN 4015474277984
 <ul style="list-style-type: none"> • Raccord té • Température max.: max. +80°C • Raccordement par flexibles (G3/8) 	

LAVABO - Pour montage mural

HANSAMEDICA

HANSAMEDICA	0196 8176
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15	Chrome EAN 4015474079410
 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Débit à 3 bar: 12 l/min • Eco-débit à 3 bar: 6 l/min • Température max.: max. +90°C 	 <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Silencieux • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 160 mm • Angle de pivotement du bec: 120° • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA	

HANSAMEDICA	0196 8276
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15	Chrome EAN 4015474080140
 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Débit à 3 bar: 12 l/min • Eco-débit à 3 bar: 6 l/min • Température max.: max. +90°C 	 <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Robinet d'arrêt Silencieux • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 171 mm • Angle de pivotement du bec: 120° • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA	

HANSAMEDICA	0194 8176
Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15	Chrome EAN 4015474078574
 <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel • Débit à 3 bar: 12 l/min • Eco-débit à 3 bar: 6 l/min • Température max.: max. +90°C 	 <ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Silencieux • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 235 mm • Angle de pivotement du bec: 120° • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire – sans adjonction d'air
DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA	

		<p>HANSAMEDICA 0194 8276</p> <p>Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474078710</p> <p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Robinet d'arrêt Silencieux 	<ul style="list-style-type: none"> • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 246 mm • Angle de pivotement du bec: 120° • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air 	<p>DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA</p>	

		<p>HANSAMEDICA 0169 2176</p> <p>Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474080195</p> <p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Silencieux • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit 	<ul style="list-style-type: none"> • Saillie: 300 mm • Angle de pivotement du bec: 120° • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air 	<p>DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA</p>	

		<p>HANSAMEDICA 0169 2276</p> <p>Robinetterie de lavabo Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Voies d'eau sans revêtement de nickel <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Eco-débit à 3 bar: 6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474080225</p> <p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable • Raccords excentriques Robinet d'arrêt Silencieux 	<ul style="list-style-type: none"> • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Saillie: 311 mm • Angle de pivotement du bec: 120° • Bec pivotant • Verrouillable en position médiane • Type d'aérateur: Brise jet laminaire - sans adjonction d'air 	<p>DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA</p>	

APERÇU - Solutions de douche et de baignoire


HANSACARE

		<p>HANSACARE 0871 7100</p> <p>Robinet de bain/douche Thermostatique Montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR <p>Débit à 3 bar: 24.18 / 15 l/min Température max.: max. +90°C Inverseur intégré dans la cartouche de débit</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4057304013454</p> <p></p> <p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Poignée de régulation du débit • Levier pour réaliser des économies d'eau • Limiteur de température ajustable • Sécurité anti-brûlures à 38°C • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie • Raccords excentriques Rosaces de finition Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB • Cartouche céramique de débit • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés • Saillie: 168 mm • Bec fixe • Type d'aérateur: CASCADE® 	<p>DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA</p>	

		<p>HANSACARE 0870 7100</p> <p>Mitigeur de douche Thermostatique Montage mural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR <p>Débit à 3 bar: 15.6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4057304013447</p> <p></p> <p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Poignée de régulation du débit • Levier pour réaliser des économies d'eau • Limiteur de température ajustable • Sécurité anti-brûlures à 38°C • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie 	<ul style="list-style-type: none"> • Raccords excentriques Rosaces de finition Triple étanchéité du corps extérieur (G1/2) • Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB • Cartouche céramique de débit • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour • Filtre(s) à impuretés 	<p>DVGW: NW-6506BU0493, ABP: PA-IX 29302/IA</p>	

HANSAMEDICA

		<p>HANSAMEDICA 0167 0176</p> <p>Mitigeur de douche Monocommande Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) <p>Débit à 3 bar: 19.2 l/min Eco-débit à 3 bar: 9.6 l/min Température max.: max. +90°C</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474077430</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Levier monocommande • Levier PMR • Levier avec symbole C+F • Limiteur de température et de débit • Limiteur de température ajustable 	<ul style="list-style-type: none"> • Raccords excentriques Rosaces de finition Silencieux • Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit • Valve(s) anti-retour 	<p>DVGW: NW-6506BU0493</p>	




HANSAFIT 6513 2101
Robinet de bain/douche
Thermostatique |
Montage mural, DN15
Chrome
 EAN 4015474273405

- Jet d'eau cascade, Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

Débit à 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
 Température max.: max. +80°C
 Inverseur à tourner
 Inverseur intégré dans la cartouche de débit
 - Contrôle du débit Eco flow

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Levier antidérapant Easy-Grip
- Limiteur de température et de débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Réglage de la température ajustable
- Raccords excentriques
- Cartouche thermostatique
- Filtre(s) à impuretés
- Eléments encastrables: Unité de fixation avec vis
- Saillie: 127 mm
- Bec fixe

ABP: PA-IX 28785/IOB



HANSAFIT 6516 2101
Colonne de baignoire
Thermostatique |
Montage mural, DN15 |
1612 mm
Chrome
 EAN 4015474277229


- Peut être raccourci
- Jet d'eau cascade, Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

Débit à 3 bar: 16.2 l/min
 Température max.: max. +65°C
 Dimension de la tête de douche: 257 x 197 mm
 Inverseur à tourner
 Inverseur intégré dans la cartouche de débit
 - Douchette
 - Barre de douche
 - Tête de douche
 - Support de douchette réglable
 - Porte savon
 - Support de douchette
 - Flexible de douche (1500 mm)
 - Contrôle du débit Eco flow
 - Joint sphérique
 - Technologie de protection anti calcaire
 Diamètre: Ø 94 mm
 3 jets:
 - Classique | Pluie | Sensitive

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Raccords excentriques (G1/2)
- Cartouche thermostatique
- Set de fixation
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Saillie: 485 mm
- Bec fixe

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB

ABP: PA-IX 28787/IOO0




HANSAFIT 6514 0101
Mitigeur de douche
Thermostatique |
Montage mural, DN15
Chrome
 EAN 4015474273399

- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

Débit à 3 bar: 16.2 l/min
 Eco-débit à 3 bar: 12.6 l/min
 Température max.: max. +80°C

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Levier antidérapant Easy-Grip
- Limiteur de température et de débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Raccords excentriques
- Cartouche céramique de débit
- Cartouche thermostatique
- Filtre(s) à impuretés

ABP: PA-IX 28784/IA



HANSAFIT 6515 9101
Colonne de douche
Thermostatique |
Montage mural, DN15 |
1200 mm
Chrome
 EAN 4015474277212


- Peut être raccourci
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

Débit à 3 bar: 16.2 l/min
 Température max.: max. +65°C
 Dimension de la tête de douche: 257 x 197 mm
 Inverseur à tourner
 Inverseur intégré dans la cartouche de débit
 - Douchette
 - Barre de douche
 - Tête de douche
 - Support de douchette réglable
 - Porte savon
 - Flexible de douche (1500 mm)
 - Contrôle du débit Eco flow
 - Joint sphérique
 - Technologie de protection anti calcaire
 Diamètre: Ø 94 mm
 3 jets:
 - Classique | Pluie | Sensitive

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Raccords excentriques (G1/2)
- Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB
- Cartouche thermostatique
- Set de fixation
- Valve(s) anti-retour
- Filtre(s) à impuretés
- Saillie: 485 mm

ABP: PA-IX 28786/IOO


HANSAMEDIJET




HANSAMEDIJET	0416 0170
Douchette	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> Tamis démontable et lavable Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +65°C - Technologie de protection anti calcaire Diamètre: Ø 100 mm 1 jet: - Anti-aérosols	EAN 4015474263741 
<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> Filtre(s) à impuretés
ABP: P-IX 28543/IA	




HANSAMEDIPRO	0412 0473
Flexible 1250 mm	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> Flexible de douche (1250 mm) Protection antitorsion 	EAN 4015474255029
<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) 	




HANSA	0405 0100
Autres accessoires DN15	Chrome
Température max.: max. +90°C 	EAN 4015474036888
<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) 	Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: HD



HANSA	0448 0100
Barre de douche Montage mural 915 mm	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> Peut être raccourci Support de douchette réglable Joint sphérique Dimension: 18 mm 	EAN 4015474031470




HANSAMEDIJET	4429 0170
Douche de tête DN15	Chrome
Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +65°C Dimension de la tête de douche: Ø 100 mm - Tête de douche - Contrôle du débit Eco flow - Joint sphérique - Technologie de protection anti calcaire	EAN 4015474268456
<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> Filtre(s) à impuretés




HANSAJET	0411 0200
Douche de tête Montage mural	Chrome
Dimension: 21 mm <ul style="list-style-type: none"> (G1/2 x G1/2) Éléments encastrables: Rosace ronde Accessoires: Body for shower set, 4404 0100	EAN 4015474269354
	<ul style="list-style-type: none"> Saillie: 200 mm

HANSAMEDIPRO FLEX




HANSAMEDIPRO FLEX	4428 0170
Douchette	Chrome
Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +65°C - Technologie de protection anti calcaire Diamètre: Ø 100 mm 1 jet: - Anti-aérosols	EAN 4015474268449 
<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> Filtre(s) à impuretés
ABP: P-IX 28552/IIA	



HANSAMEDIPRO FLEX	4428 0180
Douchette	Blanc
<ul style="list-style-type: none"> Résistant à la désinfection thermique (max. +95°C) Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +65°C - Technologie de protection anti calcaire Diamètre: Ø 100 mm 1 jet: - Anti-aérosols	EAN 4057304003912 
<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> Filtre(s) à impuretés




HANSAMEDIPRO	0412 0473
Flexible 1250 mm	Chrome
<ul style="list-style-type: none"> Flexible de douche (1250 mm) Protection antitorsion 	EAN 4015474255029
<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) 	




HANSA	0405 0100
Autres accessoires DN15	Chrome
Température max.: max. +90°C	EAN 4015474036888
• (G1/2)	Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: HD


HANSAEMOTION Mitigeur thermostatique apparent




HANSAEMOTION	5864 2171 84
Robinet de bain/douche Thermostatique Montage mural, DN15	Chrome/Gris
• Verre de sécurité	EAN 4057304008726
• Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)	
Débit à 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min	
Température max.: max. +80°C	
Inverseur à tourner	
Inverseur intégré dans la cartouche de débit	
• Poignée de régulation de la température	Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB
• Poignée de régulation du débit	• Cartouche thermostatique
• Sécurité anti-brûlures à 38°C	• Saillie: 137 mm
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie	• Type d'aérateur: CASCADE®
• Raccords excentriques à rotule (G1/2)	



HANSAEMOTION	5864 2171 82
Robinet de bain/douche Thermostatique Montage mural, DN15	Chrome/Blanc
• Verre de sécurité	EAN 4057304008733
• Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)	
Débit à 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min	
Température max.: max. +80°C	
Inverseur à tourner	
Inverseur intégré dans la cartouche de débit	
• Poignée de régulation de la température	Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB
• Poignée de régulation du débit	• Cartouche thermostatique
• Sécurité anti-brûlures à 38°C	• Saillie: 137 mm
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie	• Type d'aérateur: CASCADE®
• Raccords excentriques à rotule (G1/2)	




HANSAEMOTION	5863 0171 84
Mitigeur de douche Thermostatique Montage mural, DN15	Chrome/Gris
• Verre de sécurité	EAN 4057304008696
• Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)	
Débit à 3 bar: 13.8 l/min	
Température max.: max. +80°C	
• Poignée de régulation de la température	• Raccords excentriques à rotule (G1/2)
• Poignée de régulation du débit	Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB
• Sécurité anti-brûlures à 38°C	• Cartouche thermostatique
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie	



HANSAEMOTION	5863 0171 82
Mitigeur de douche Thermostatique Montage mural, DN15	Chrome/Blanc
• Verre de sécurité	EAN 4057304008719
• Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)	
Débit à 3 bar: 13.8 l/min	
Température max.: max. +80°C	
• Poignée de régulation de la température	• Raccords excentriques à rotule (G1/2)
• Poignée de régulation du débit	Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB
• Sécurité anti-brûlures à 38°C	• Cartouche thermostatique
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie	

HANSAEMOTION Colonne de douche



HANSAEMOTION	5865 0171 84
Colonne de douche Thermostatique Montage mural, DN15	Chrome/Gris
• Verre de sécurité	EAN 4057304008436
• Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt	
• Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)	
Débit à 3 bar: 13.8 l/min	
Température max.: max. +80°C	
Inverseur à tourner	
Inverseur intégré dans la cartouche de débit	
- Douchette	
- Tête de douche	
- Support de douchette	
- Flexible de douche (1750 mm)	
- Joint sphérique	
- Technologie de protection anti calcaire	
3 jets:	
- Pulse Intense Sensitive	
• Poignée de régulation de la température	• Raccords excentriques à rotule (G1/2)
• Poignée de régulation du débit	Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB
• Sécurité anti-brûlures à 38°C	• Cartouche thermostatique
• THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie	• Valve(s) anti-retour

		<p>HANSAEMOTION 5865 0171 82</p> <p>Chrome/Blanc</p> <p>EAN 4057304007774</p>
<p>Colonne de douche Thermostatique Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verre de sécurité • Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) <p>Débit à 3 bar: 13.8 l/min Température max.: max. +80°C Inverseur à tourner Inverseur intégré dans la cartouche de débit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Douchette - Tête de douche - Support de douchette - Flexible de douche (1750 mm) - Joint sphérique 3 jets: - Pulse Intense Sensitive 		<ul style="list-style-type: none"> • Raccords excentriques à rotule (G1/2) Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour

HANSAEMOTION Mitigeur thermostatique Wellfit

		<p>HANSAEMOTION WELLFIT 5864 2172 84</p> <p>Chrome/Gris</p> <p>EAN 4057304008764</p>
<p>Robinet de bain/douche Thermostatique/Alimentation par pile/ Bluetooth® Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verre de sécurité • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) <p>Débit à 3 bar: 16.8 / 12 l/min Température max.: max. +70°C Inverseur à tourner Inverseur intégré dans la cartouche de débit</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique • Pile: AA 1.5 V Lithium x 4 • Saillie: 137 mm • Type d'aérateur: CASCADE® • tension de fonctionnement: 6 V

		<p>HANSAEMOTION WELLFIT 5864 2172 82</p> <p>Chrome/Blanc</p> <p>EAN 4057304008771</p>
<p>Robinet de bain/douche Thermostatique/Alimentation par pile/ Bluetooth® Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verre de sécurité • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) <p>Débit à 3 bar: 16.8 / 12 l/min Température max.: max. +70°C Inverseur à tourner Inverseur intégré dans la cartouche de débit</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Poignée de régulation du débit • Sécurité anti-brûlures à 38°C • THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie • Raccords excentriques à rotule (G1/2)

		<p>HANSAEMOTION WELLFIT 5863 0172 84</p> <p>Chrome/Gris</p> <p>EAN 4057304008740</p>
<p>Mitigeur de douche Thermostatique/Alimentation par pile/ Bluetooth® Montage mural, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verre de sécurité • Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth® • Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717) <p>Débit à 3 bar: 12 l/min Température max.: max. +70°C</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique • Électrovanne • Voyants de fonctionnement lumineux • Indicateur de batterie faible • Pile: AA 1.5 V Lithium x 4 • tension de fonctionnement: 6 V

HANSAEMOTION WELLFIT 5863 0172 82

Mitigeur de douche
Thermostatique/Alimentation par pile/
Bluetooth® |
Montage mural, DN15

- Verre de sécurité
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +70°C



- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Raccords excentriques à rotule (G1/2)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB

déclaration de conformité: RED

Chrome/Blanc

EAN 4057304008757



HANSAEMOTION WELLFIT 5865 0172 82

Colonne de douche
Thermostatique/Alimentation par pile/
Bluetooth® |
Montage mural, DN15

- Verre de sécurité
- Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +70°C

- Inverseur à tourner
- Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Douchette
- Tête de douche
- Support de douchette
- Flexible de douche (1750 mm)
- Joint sphérique
- 3 jets:
- Pulse | Intense | Sensitive



- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Raccords excentriques à rotule (G1/2)

Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB

déclaration de conformité: RED

Chrome/Blanc

EAN 4057304007842



HANSAEMOTION Colonne de douche Wellfit

HANSAEMOTION WELLFIT 5865 0172 84

Colonne de douche
Thermostatique/Alimentation par pile/
Bluetooth® |
Montage mural, DN15

- Verre de sécurité
- Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth®
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

Débit à 3 bar: 12 l/min
Température max.: max. +70°C

- Inverseur à tourner
- Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Douchette
- Tête de douche
- Support de douchette
- Flexible de douche (1750 mm)
- Joint sphérique
- 3 jets:
- Pulse | Intense | Sensitive

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Raccords excentriques à rotule (G1/2)


Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB

- Cartouche thermostatique


déclaration de conformité: RED

Chrome/Gris

EAN 4057304007859




APERÇU - Solutions encastrées
HANSAMEDICA



HANSABLUETOILE **8000 0000**
Robinet de bain/douche Encastré | Montage mural encastré, DN15
 • Corps en laiton DZR
 Profondeur d'encastrement: 75 - 105 mm
 Température max.: max. +90°C

- (G1/2)
- Bouchon de pression
- Eléments encastrables: Film de protection pour cloison sèche | Système de fixation Multifix | Box de montage et protection
- Sans kit de finition


Accessoires: Plaque assemblage, 4405 0000; Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm, 59 914 182; Adaptateur, H/C reversed, 59 914 184; Flush connector, 59 914 185



HANSABLUETOILE **8001 0000**
Robinet de bain/douche Encastré | Montage mural encastré, DN20
 • Corps en laiton DZR
 Profondeur d'encastrement: 75 - 105 mm
 Température max.: max. +90°C

- Robinet d'arrêt (G3/4)
- Bouchon de pression
- Eléments encastrables: Film de protection pour cloison sèche | Système de fixation Multifix | Box de montage et protection
- Sans kit de finition

Accessoires: Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm, 59 914 182; Adaptateur, H/C reversed, 59 914 184; Flush connector, 59 914 185; Plaque assemblage, 4405 0000




HANSAMEDICA **8185 9046**
Mitigeur de douche Kit de finition/Monocommande | Montage mural encastré
 Débit à 3 bar: 28.2 l/min
 Eco-débit à 3 bar: 13.8 l/min
 Température max.: max. +90°C

- Levier monocommande
- Levier PMR
- Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile

DVGW: DW-6506CS0196, **ABP:** PA-IX 28818/IC, **SVGW:** 1805-6754, **ACS:** 16 ACC LY 696

Références requises
 HANSABLUETOILE Robinet de bain/douche **8000 0000**
 HANSABLUETOILE Robinet de bain/douche **8001 0000**




HANSAHOME **8862 9045**
Robinet de bain/douche Kit de finition/Thermostatique | Montage mural encastré
 • Corps en laiton DZR
 • Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt
 Débit à 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
 Température max.: max. +80°C
 Inverseur à tourner
 Dimension: 170 mm

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour
- Eléments encastrables: Rosace décorative | Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile | Unité de fixation avec vis | BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5° | Manchon

Accessoires: Levier, for disinfection, 59 914 169
DVGW: DW-6509CS0197, **ABP:** PA-IX 28853/IDD, **SVGW:** 1805-6755, **ACS:** 16 ACC LY 695

Références requises
 HANSABLUETOILE Robinet de bain/douche **8000 0000**
 HANSABLUETOILE Robinet de bain/douche **8001 0000**



HANSAHOME **8862 3045**
Robinet de bain/douche Kit de finition/Thermostatique | Montage mural encastré
 • Disconnecteur
 • Corps en laiton DZR
 • Inverseur BLUESWITCH 2 voies avec robinet d'arrêt
 Débit à 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
 Température max.: max. +90°C
 Inverseur à tourner

- Poignée de régulation de la température
- Poignée de régulation du débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Silencieux
- Cartouche thermostatique
- Valve(s) anti-retour
- Eléments encastrables: Rosace ronde | BLUECLICK support pour rosace pour montage facile | Unité de fixation avec vis | BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5°

Accessoires: Levier, for disinfection, 59 914 169
ABP: PA-IX 28854/IDD

Références requises
 HANSABLUETOILE Robinet de bain/douche **8000 0000**
 HANSABLUETOILE Robinet de bain/douche **8001 0000**

		<p>HANSAHOME 8861 9045</p> <p>Mitigeur de douche Kit de finition/Thermostatique Montage mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR <p>Débit à 3 bar: 22.8 l/min Température max.: max. +80°C Inverseur à tourner Dimension: 170 mm</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474278981</p> <p></p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Poignée de régulation du débit • Sécurité anti-brûlures à 38°C • Cartouche céramique de débit • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour 		<ul style="list-style-type: none"> • Eléments encastrables: Rosace décorative Rosace ronde BLUECLICK support pour rosace pour montage facile Unité de fixation avec vis BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5° Manchon • Sans inverseur 					
<p>Accessoires: Levier, for disinfection, 59 914 169 DVGW: DW-6509CS0197, ABP: P-IX 28852/IC, SVGW: 1805-6755, ACS: 16 ACC LY 695</p>							
<p>Références requises</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche</td> <td>8000 0000</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche</td> <td>8001 0000</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8000 0000	HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8000 0000						
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000						

		<p>HANSAHOME 8860 9045</p> <p>Mitigeur de douche Kit de finition/Thermostatique Montage mural encastré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corps en laiton DZR <p>Débit à 3 bar: 24 l/min Température max.: max. +80°C Dimension: 170 mm</p>	<p>Chrome</p> <p>EAN 4015474279209</p> <p></p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de régulation de la température • Limiteur de température ajustable • Sécurité anti-brûlures à 38°C <p>Disconnecteur conforme à la norme EN 1717: EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartouche thermostatique • Valve(s) anti-retour 		<ul style="list-style-type: none"> • Eléments encastrables: Rosace décorative Rosace ronde BLUECLICK support pour rosace pour montage facile Unité de fixation avec vis Manchon • Sans réglage de débit Sans inverseur 					
<p>Accessoires: Levier, for disinfection, 59 914 169 DVGW: DW-6509CS0197, ABP: PA-IX 28855/I, SVGW: 1805-6755, ACS: 16 ACC LY 695</p>							
<p>Références requises</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche</td> <td>8000 0000</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche</td> <td>8001 0000</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8000 0000	HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8000 0000						
HANSABLUEBOX Robinet de bain/douche	8001 0000						

Vue d'ensemble pictogrammes

Santé

	Déclenchement par capteur. Confort optimal, hygiène maximale.
	Le thermostat convient pour la désinfection thermique. Particulièrement important pour les installations publiques ou de grande taille.
	Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb inférieure à 0,3 %.
	Les surfaces en contact avec l'eau potable sont exemptes de tout revêtement de nickel.

Sécurité

	Sécurité anti-brûlure – pour des thermostats hautement sécurisés.
	THERMO COOL. Plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie.
	Dispositif de protection selon DIN EN 1717
	Dispositif de protection selon DIN EN 1717
	Clapet sur la robinetterie assurant la coupure de l'arrivée d'eau du lave-vaisselle ou de la machine à laver.

Confort

	Fonction hybride : des options de commande sans contact et manuelles combinées.
	Déclenchement par capteur. Confort optimal, hygiène maximale.
	Hauteur sécable: possibilité de raccourcir.

	Classic Spray		Cascade Spray
	Pulsating Spray		Regular Refreshing Spray
	Intense Spray		Rain Spray
	Massage Spray		Sensitive Spray
	Active Spray		

Technologie

	Robinetterie basse pression – pour les usages correspondants.
	Alimentation par pile – robinetteries à pile ou avec des fonctions alimentées par pile.
	Alimentation secteur – robinetteries pour le raccordement secteur avec des blocs d'alimentation apparents ou encastrables.
	Ventilation dans le système de tuyauterie – par ex. composants ou constructions pour le vidage hygiénique des becs d'écoulement.
	Disconnecteur – pour la sécurisation exigée de la robinetterie.
	Produit adapté au système encastrable modulaire et architectural HANSAMATRIX.
	HANSA 3S : système d'installation rapide et facile.
	Robinetterie monofluide pour eau froide ou pré-mitigée.
	Programmation paramétrage et surveillance possibles grâce à HANSA App.

La marque Bluetooth® ainsi que son logo sont la propriété de BLUETOOTH SIG INC. Toute utilisation de cette marque par Plantronics, Inc. est fait sous licence. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



La marque verbale et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et HANSA Armaturen GmbH dispose d'une licence pour leur utilisation. D'autres marques et noms commerciaux sont la propriété des dépositaires respectifs.



Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de la société Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de la société Apple Inc.



Google Play et le logo Google Play sont des marques de la société Google Inc.

MIKADO® avec l'aimable autorisation de la société Neoperl GmbH.

Tous droits réservés. La reproduction des articles n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de HANSA et avec mention précise de la source. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des changements dans la conception des produits. Des écarts de couleur dus à la technologie d'impression sont possibles. Sous réserve de l'évolution du programme et de la technique les changements et les erreurs. Des écarts de couleur dus à la technologie d'impression sont possibles. Sous réserve de modifications et d'erreurs de programme et de technique.

hansa.com

Chez HANSA, nous sommes convaincus qu'une bonne robinetterie doit durer toute une vie. C'est pourquoi tous nos produits se caractérisent par leur qualité supérieure et leur longévité – parfaits pour résister à tous les défis que la vie met sur leur chemin. Intemporels tant par leur design que par leur fonctionnalité, nos produits sont véritablement **à toute épreuve**.

HANSA FRANCE SARL

1D Rue des Frères Lumière
67201 Eckbolsheim
Tél. : +33 3 88 78 88 00
Fax : +33 3 88 76 55 32
info@hansa.fr

Hansa Armaturen Belgium SA

Steenweg 3.405
3540 Herk-de-Stad
Tél.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

